

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3. Погрузка(V=15*0,3*0,15*1,6*40%)+(28*0,08*0,20*100%*1,6)	1т			23,29	51,39		1 196,87	
4	03-21-01-035	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера; расстояние перевозки, км: до 35 км; класс груза 1 (Благоустройство (ремонтно-строительные))	1т			23,29	309,54		7 209,00	
5	КА	Утилизация отходов(V=15*0,3*0,15*40%)+928*0,08*0,2*100%) (Благоустройство (ремонтно-строительные))	м3			13,93	270,00		3 761,00	
Итого по разделу 1 Разборка покрытий и бортовых камней :										
Итого прямые затраты (справочно)										
в том числе:										
Оплата труда рабочих										
Эксплуатация машин										
в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)										
Материалы										
Строительные работы										
в том числе:										
оплата труда										
эксплуатация машин и механизмов										
в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)										
материалы										
накладные расходы										
сметная прибыль										
Итого ФОТ (справочно)										
Итого накладные расходы (справочно)										
Итого сметная прибыль (справочно)										
Итого по разделу 1 Разборка покрытий и бортовых камней										
15 623,68										
Раздел 2. Устройство покрытий, установка бортовых камней										
6	ТЕРр68-9-1	Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала оснований	1000 м2			0,0965				
Объем=96,50 / 1000										
1 ОТ										
2 ЭМ										
3 в т.ч. ОТМ										
4 М										
408-9080 Щебень										
3Т										
м3										
66,5										
87,29										
6,41725										
8,423485										
863,30										
83,31										
27,48										
4 919,85										
474,77										
14,12										
884,24										
85,33										
27,48										
54,00										
5,21										
17,22										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3Тм		Чел.-ч	56		5,404					
	Итого по расценке						5 837,15		563,29		4 634
	ФОТ								168,64		4 727
	Приказ Министра России № НР Благоустройство (ремонтно-строительные)		%	102		102			172,01		4 727
	812/лр от 21.12.2020 Прил. п.102										
	Приказ Министра России № СП Благоустройство (ремонтно-строительные)		%	54		54			91,07		2 502
	774/лр от 11.12.2020 Прил. п.102										
	Всего по позиции								826,37		16 312
7	408-0015	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м3			6,41725	1 126,57		419,80	17,22	7 229
3	ТЕР27-04-016-04	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной Объем=96,5 / 1000 (Благоустройство (ремонтно-строительные))	1000 м2 поверхнос ти			0,0965					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/лр п.586 возведены новые конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЭПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						298,58	1,15	33,13	27,48	910
	2 ЭМ						514,75	1,25	62,09	12,59	782
	3 в т.ч. ОТМ						71,44	1,25	8,62	27,48	237
	4 М						1,12		0,11	13,79	2
	101-0792 Полотно теплоизоляционное для дорожного строительства «Дорнил-2»		10 м2	0		0					
	3Т		Чел.-ч	30,75		1,15	3,4124813				
	3Тм		Чел.-ч	4,41		1,25	0,5319563				
	Итого по расценке						814,45		95,33		
	ФОТ								41,75		1 147
	Приказ Министра России № НР Автомобильные дороги		%	126		0,9	113,4		47,34		1 301
	812/лр от 21.12.2020 Прил. п.21										
	Приказ Министра России № СП Автомобильные дороги		%	95		0,85	80,75		33,71		926
	774/лр от 11.12.2020 Прил. п.21										
	Всего по позиции								176,38		3 921
101-0792-102П	Геотекстиль иглопробивной, плотностью 200 г/м2		м2			106,2	25,27		194,63	13,79	2 684
	(Автомобильные дороги)										
2	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка У=90,5*0,05	100 м3 материала основания (в плотном теле)			0,048					
	Объем=4,8 / 100										

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586 возведении новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 3М=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						154,06	1,15		8,50
	2 3М						1 861,32	1,25		111,68
	3 в т.ч. ОТМ						207,92	1,25		12,48
	4 М						10,80			0,52
	408-9040 Песок для строительных работ природный	МЗ	0	0						
	ЗТ	чел.-ч	15,72	1,15		0,867744				120,70
	ЗТМ	чел.-ч	13,88	1,25		0,8328				20,98
	Итого по расценке						2 026,18			23,79
	ФОТ									
	Приказ Министра России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.21									
	Приказ Министра России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.21									
	Приказ Министра России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.21									
	Приказ Министра России № СП Автомобильные Дороги	%	126	0,9		113,4				16,94
	Приказ Министра России № СП Автомобильные Дороги	%	95	0,85		80,75				
11	ТСЦ-407-0027	МЗ				5,3	4 218,26		1 298,32	17,22
	Смесь пескоцементная с содержанием цемента до 67 % (Автомобильные Дороги)									
12	ТЕР27-07-005-02	М2				9,65				
	Устройство покрытия из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.									
	Объем=96,5 / 10									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586 возведении новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 3М=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ					140,89	1,15		1 563,53	27,48
	2 3М					13,62	1,25		164,29	11,77
	3 в т.ч. ОТМ					0,76	1,25		9,17	27,48
	4 М					5,03			4,15	8,76
	403-9137 Плитка тротуарная	М2	10,2	1,15		98,43				
	ЗТ	чел.-ч	11,8	1,25		130,9505				
	ЗТМ	чел.-ч	0,06	1,25		0,72375				
	Итого по расценке						154,94		1 731,97	
	ФОТ								1 572,70	
	Приказ Министра России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.21.1	%	113	0,9		101,7			1 599,44	
	Приказ Министра России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.21.1	%	77	0,85		65,45			1 029,33	
	Приказ Министра России № СП Устройство покрытий Дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее									
	774/лр от 11.12.2020 Прил. п.21.1									
13	403-9137-005П	М2				84,4375	643,71		6 204,68	8,76
	Плитки тротуарные, размер 115x115x60 мм 'Классика', красные (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)									
	Всего по позиции						4 360,74			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=96,5*87,5% от 1									
4	403-9137-005П	Плитки тротуарные, размер 115х115х60 мм Классика, желтые (Устройство покрытий Дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее) Объем=96,5*12,5% от 1	М2			12,0625	643,71		886,42	8,76	7 765
5	ТСЦ.407-0027	Смесь пескоцементная с содержанием цемента до 67 %(для заполнения швов) (Устройство покрытий Дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)	М3			0,48	4 218,26		231,16	8,76	2 025
6	ТЕР27-07-005-05	Резка тротуарной плитки толщиной 70 мм: угловой шлифовальной машинкой	1 м реза			86,5					
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/лр п.586 возведено новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					6,94	1,15	690,36	27,48	18 971
		2 ЗМ					0,30	1,25	32,44	12,7	412
		4 М					11,09		959,29	11,23	10 773
		ЗТ									
		Итого по расценке					18,33		1 682,09		
		ФОТ							690,36		18 971
		Приказ Министра России № НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 812/лр от 21.12.2020 Прил. мостовых и площадок и прочее							702,10		19 294
		п.21.1									
		Приказ Министра России № СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 774/лр от 11.12.2020 Прил. мостовых и площадок и прочее							451,84		12 417
		п.21.1									
		Всего по позиции							2 836,03		61 867
7	ТЕР27-07-005-07	Добавлять (уменьшать) на каждые 10 мм: к расценке 27-07-005-05	1 м реза			-86,5					
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/лр п.586 возведено новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					0,47	1,15	-46,75	27,48	-1 285
		2 ЗМ					0,05	1,25	-5,41	12,2	-66
		4 М					1,58		-136,67	11,26	-1 539
		ЗТ									
		Итого по расценке					2,10		-188,83		
		ФОТ							-46,75		-1 285
		Приказ Министра России № НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 812/лр от 21.12.2020 Прил. мостовых и площадок и прочее							-47,54		-1 307
		п.21.1									
		Приказ Министра России № СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 774/лр от 11.12.2020 Прил. мостовых и площадок и прочее							-30,60		-841
		п.21.1									
		Всего по позиции							-266,97		-5 038

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ Минстроя России № НР Автомобильные дороги 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.21			%	126	0,9	113,4			567,42		15 593
Приказ Минстроя России № СП Автомобильные дороги 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.21			%	95	0,85	80,75			404,05		11 103
Всего по позиции									3 039,54		54 269
1	ТСЦ-403-8021	Камни бортовые БР 100.30.15/бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (Автомобильные дороги)	шт.	22		333,61			833,03	8,81	7 339
2	Возврат с адреса	Камни бортовые БР 100.30.15/бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (Автомобильные дороги)	шт.	33						8,81	
3	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Объем=142 / 100	100 м бортового каменя		1,42						
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/лр п.586 возведено новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
		1 ОТ				786,67	1,15		1 284,63	27,48	35 302
		2 ЭМ				80,93	1,25		143,65	11,5	1 652
		3 в т.ч. ОТМ				10,74	1,25		19,06	27,48	524
		4 М									
		413-9010 Камни бортовые	м	100		142			2 788,78	8,81	34 888
		ЗТ	чел.-ч	76,08	1,15	124,23864					
		ЗТм	чел.-ч	0,68	1,25	1,207					
		Итого по расценке				3 656,38			5 388,35		
		ФОТ							1 303,69		35 826
		Приказ Минстроя России № НР Автомобильные дороги 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.21	%	126	0,9	113,4			1 478,38		40 627
		Приказ Минстроя России № СП Автомобильные дороги 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.21	%	95	0,85	80,75			1 052,73		28 929
4	ТСЦ-403-8023	Камни бортовые БР 100.20.8/бетон В22.5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (40%) (Автомобильные дороги)	шт.	57		146,92			950,51	8,81	8 374
5	Возврат	Камни бортовые БР 100.20.8/бетон В22.5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (Автомобильные дороги)	шт	85						8,81	
Итого по разделу 2 Устройство покрытий, установка бортовых камней :											
Итого прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
22 722,04											
4 115,13											
1 111,96											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	03-21-01-035	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера; расстояние перевозки, км: до 35 км; класс груза 1	1т			3,177	309,54		57,82	17	983
		(Благоустройство (ремонтно-строительные))									
00	КА	Утилизация строительного мусора (Благоустройство (ремонтно-строительные))	м3			0,421	270,00		6,71	17	114
11	ТЕР2.01-04-06-009	Ремонт газона вручную с добавлением растительной земли 15 см, с засевом Объем=(142*0,5) / 100	100 м2			0,71					
		1 ОТ					5 368,62		3 811,72	2,1	8 005
		2 ЭМ					303,08		215,19	2,31	497
		3 в т.ч. ОТМ					86,83		61,65	2,1	129
		4 М									
		ЗТ	чел.-ч	52,68		37,4028	7 199,21		5 111,44	1,67	8 536
		ЗТМ	чел.-ч	0,65		0,4615					
		Итого по расценке					12 870,91		9 138,35		
		ФОТ							3 873,37		8 134
		НР Содержание и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург)	%	105		105			4 067,04		8 541
		СП Содержание и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург)	%	15		15			581,01		1 220
		Всего по позиции					13 786,40				26 799
		Итого по разделу 3 Восстановление асфальтового покрытия :									
		Итого прямые затраты (справочно)					10 606,74				
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих					4 170,73				
		Эксплуатация машин					371,94				
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)					90,25				
		Материалы					6 064,07				
		Строительные работы					15 859,46				
		в том числе:									
		оплата труда					4 170,73				
		эксплуатация машин и механизмов					371,94				
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)					90,25				
		материалы					6 064,07				
		накладные расходы					4 462,40				
		сметная прибыль					790,32				
		Итого ФОТ (справочно)					4 260,98				
		Итого накладные расходы (справочно)					4 462,40				
		Итого сметная прибыль (справочно)					790,32				
		Итого по разделу 3 Восстановление асфальтового покрытия					15 859,46				
		Итого по смете:									
		Итого прямые затраты (справочно)					47 340,19				391 986
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих					9 187,12				155 722
		Эксплуатация машин					3 624,05				27 967

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)									
		Материалы							34 529,02		
		Строительные работы							61 823,09		
		в том числе:									
		оплата труда							9 187,12		
		эксплуатация машин и механизмов							3 624,05		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							372,45		
		Материалы							34 529,02		
		накладные расходы							10 074,65		
		сметная прибыль							4 408,25		
		Итого ФОТ (справочно)							9 559,57		
		Итого накладные расходы (справочно)							10 074,65		
		Итого сметная прибыль (справочно)							4 408,25		
		Прогноз индексов дефляторов и индексов цен 4,5%							2 782,04		
		Итого с непредвиденными							64 605,13		
		НДС 20%							12 921,03		
		ВСЕГО по смете							77 526,16		

Составил: Росовский Н.М. [подпись] [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: Д.С. Петров [подпись] [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВМО С/Б №54
 ДУЖЕВИЦКИЙ ОУДЕНА
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" ____ " _____ 2022 года

" ____ " _____ 20__

Наименование редакции сметных нормативов

«Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. г. Санкт-Петербург. Измен территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы»

Наименование программного продукта

"ГРАНД-Смета 2021"

(наименование стройки)

"Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта асфальтовых покрытий расположенных на внутриквартал территориях не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга"

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ (ЗОП)

(наименование конструктивного решения)

Составлен _____ базисно-индексным _____ методом

Основание _____ техническое задание

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен _____

Сметная стоимость _____ 4979,99 (318,3) тыс.руб.

В том числе:		
строительных работ	4149,99	(265,25) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих
Нормативные затраты труда рабочих
Нормативные затраты труда машинистов
Расчетный измеритель конструктивного решения

617,83 (21,93) тыс.р.
2127,16 чел.ч.
301,72 чел.ч.

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ФОТ									
	Приказ Минстроя России № НР Благоустройство (ремонтно-строительные) 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102	%	102						3 495,08	
	Приказ Минстроя России № СП Благоустройство (ремонтно-строительные) 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102	%	54						1 887,34	
	Всего по позиции								17 126,62	
3	408-0007 Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20- 40 мм (Благоустройство (ремонтно-строительные))	м3				133	1 427,97		11 029,04	17,22
4	ТЕРр68-15-2 Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 25 м2 Объем=2000 / 100 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М	100 м2			20					
	410-9010 Смесь асфальтобетонная	т	11,9		238				12 659,40	28,17
	509-9900 Строительный мусор	т	9		180				8 880,80	13,91
	ЗТ	чел.-ч	62,3		1246				1 620,60	28,17
	ЗТм	чел.-ч	6,37		127,4				1 792,00	18,11
	Итого по расценке								23 332,20	
	ФОТ								14 280,00	
	Приказ Минстроя России № НР Благоустройство (ремонтно-строительные) 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102	%	102			102			14 565,60	
	Приказ Минстроя России № СП Благоустройство (ремонтно-строительные) 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102	%	54			54			7 711,20	
	Всего по позиции								45 609,00	
5	410-9010-015П Смеси асфальтобетонные горячая плотная, марка I, тип Б мелкозернистая (Благоустройство (ремонтно-строительные))	т			238	3 531,57			46 411,60	18,11
6	01-01-01-041 Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную. Погрузка	1т			180	733,02			7 285,70	18,11
	(Благоустройство (ремонтно-строительные))									
7	03-21-01-030 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера: расстояние перевозки, км: до 30 км; класс груза 1 (Благоустройство (ремонтно-строительные))	1т			180	286,49			2 847,49	18,11
8	МЦ Прием смешанных отходов (Благоустройство (ремонтно-строительные))	м3				81,818182	425,00		1 920,10	18,11

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Объем=180/2,2
Цена=510/1,2

ТЕРР68-19-1	Заделка трещин в асфальтобетонных покрытиях вручную битумом с очисткой трещин и засыпкой поверхности песком с уплотнением Объем=1600 / 100	100 м трещин	16							
	1 ОТ					73,19		1 171,04	28,17	32 988
	2 ЭМ					79,56		1 272,96	13,61	17 325
	3 в т.ч. ОТМ					17,72		283,52	28,17	7 987
	4 М					125,20		2 003,20	27,72	55 529
	3Т	чел.-ч	7,4							
	3Тм	чел.-ч	1,4							
	Итого по расценке					277,95		4 447,20		40 975
	ФОТ							1 454,56		41 795
	Приказ Минстроя России № НР Благоустройство (ремонтно-строительные) 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102	%	102					1 483,65		
	Приказ Минстроя России № СП Благоустройство (ремонтно-строительные) 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102	%	54					785,46		22 127
	Итого по позиции							6 716,31		169 764

Итого по разделу 1 ремонт а/б покрытий малыми картами <25 м2 - ямочный ремонт :

	Итого прямые затраты (справочно)					194 632,08		2 653 324		
	в том числе:									
	Оплата труда рабочих					18 497,73		521 080		
	Эксплуатация машин					84 681,86		631 726		
	в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)					3 672,60		103 457		
	Материалы					91 452,49		1 500 518		
	Строительные работы					229 805,93		3 644 170		
	в том числе:									
	оплата труда					18 497,73		521 080		
	эксплуатация машин и механизмов					84 681,86		631 726		
	в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)					3 672,60		103 457		
	Материалы					91 452,49		1 500 518		
	накладные расходы					22 760,77		641 170		
	сметная прибыль					12 413,08		349 676		
	Итого ФОТ (справочно)					22 170,33		624 537		
	Итого накладные расходы (справочно)					22 760,77		641 170		
	Итого сметная прибыль (справочно)					12 413,08		349 676		
	Итого по разделу 1 ремонт а/б покрытий малыми картами <25 м2 - ямочный ремонт					229 805,93		3 644 170		

гл 2. Ремонт бортового камня

0	ТЕРР68-14-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании Объем=134 / 100	100 м	1,34		720,83		965,91	28,17	27 210
		1 ОТ				784,24		1 050,88	12	12 611
		2 ЭМ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)			0,0469					
		Объем=(134*0,35*0,1) / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/лр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					239,24	1,15	12,90	28,17	363
		2 ЭМ					3 002,64	1,25	176,03	11,33	1 994
		3 в т.ч. ОТМ					326,30	1,25	19,13	28,17	539
		4 М					15,12		0,71	17,22	12
		408-9080 Щебень	м3	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	24,19	1,15	1,3046877					
		ЗТМ	чел.-ч	20,6	1,25	1,207675					
		Итого по расценке				3 257,00			189,64		902
		ФОТ							32,03		40,36
		Приказ Минстроя России № НР Автомобильные Дороги 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.21							40,36		1 137
		Приказ Минстроя России № СГ Автомобильные Дороги 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.21	%	126		126			30,43		857
		Объем=0,0469*100*1,25	%	95		95					
6	408-0006	Всепо по позиции	м3			5,8625	1 485,60		260,43	17,22	4 363
		Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 10-20 мм							505,75		8 709
		(Благоустройство (ремонтно-строительные))									
		Объем=0,0469*100*1,25									
7	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового каменя			1,34					
		Объем=134 / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/лр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					786,67	1,15	1 212,26	28,17	34 149
		2 ЭМ					80,93	1,25	135,56	11,67	1 582
		3 в т.ч. ОТМ					10,74	1,25	17,99	28,17	507
		4 М					2 788,78		3 736,97	9,01	33 670
		413-9010 Камни бортовые	м	100		134					
		ЗТ	чел.-ч	76,08	1,15	117,23928					
		ЗТМ	чел.-ч	0,68	1,25	1,139					
		Итого по расценке				3 656,38			5 084,79		34 656
		ФОТ							1 230,25		

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Приказ Министра России № НР Автомобильные Дороги 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21		%	126		126			1 550,12	
	Приказ Министра России № СПГ Автомобильные Дороги 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21		%	95		95			1 168,74	
	Всего по позиции								7 803,65	
18	ТССП-403-8021	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (Автомобильные Дороги)	шт.		134		334,21		4 970,48	9,01
	Итого по разделу 2 Ремонт бортового камня :									
	Итого прямые затраты (справочно)									
	в том числе:									
	Оплата труда рабочих									
	Эксплуатация машин									
	в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)									
	Материалы									
	Строительные работы									
	в том числе:									
	оплата труда									
	эксплуатация машин и механизмов									
	в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)									
	материалы									
	накладные расходы									
	сметная прибыль									
	Итого ФОТ (справочно)									
	Итого накладные расходы (справочно)									
	Итого сметная прибыль (справочно)									
	Итого по разделу 2 Ремонт бортового камня									
	33 196,47									
Раздел 3. Регулировка коллодцев										
19	ТЕР868-37-1	Регулирование высотного положения крышек коллодцев с подъемом на высоту: до 5 см	1 коллодец		15					
	1 ОТ									
	2 ЭМ									
	4 М									
	403-9040 Кольца железобетонные и бетонные									
	шт.									
	0									
	шт.-ч									
	1,29									
	19,35									
	Итого по расценке									
	17,97									
	ФОТ									
	269,55									
	193,35									
	197,22									
	Приказ Министра России № НР Благоустройство (ремонтно-строительные) 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102									
	%									
	102									
	54									
	54									
	Приказ Министра России № СПГ Благоустройство (ремонтно-строительные) 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102									
	%									
	54									
	104,41									
	Всего по позиции									
	571,18									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	ТССЦ-403-8383	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/.	шт.			15	387,29		666,93	8,71	5 809

(Благоустройство (ремонтно-строительные))

Итого по разделу 3 Регулировка коллоидов :

Итого прямые затраты (справочно)	936,48	12 221
в том числе:		
Оплата труда рабочих	193,35	5 447
Эксплуатация машин	40,50	654
Материалы	702,63	6 120
Строительные работы	1 238,11	20 718
в том числе:		
оплата труда	193,35	5 447
эксплуатация машин и механизмов	40,50	654
материалы	702,63	6 120
накладные расходы	197,22	5 556
сметная прибыль	104,41	2 941
Итого ФОТ (справочно)	193,35	5 447
Итого накладные расходы (справочно)	197,22	5 556
Итого сметная прибыль (справочно)	104,41	2 941
Итого по разделу 3 Регулировка коллоидов	1 238,11	20 718

ел 4. Восстановление газонного покрытия

1	ТЕР47-01-046-02	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли: вручную	100 м2			0,845					
---	-----------------	--	--------	--	--	-------	--	--	--	--	--

Объем=84,5 / 100

Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/лр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

1	ОТ	164,76	1,15	160,11	28,17	4 510
2	ЭМ	23,41	1,25	24,73	13,23	327
3	в т.ч. ОТМ	3,52	1,25	3,72	28,17	105
ЗТ		17,27	1,15	16,7821225		
ЗТМ		0,26	1,25	0,274625		
Итого по расценке		188,17		184,84		
ФОТ				163,83		4 615
Приказ Министра России № НР Озеленение: Защитные лесонасаждения			103	168,74		4 753
812/лр от 21.12.2020 Прил. п.41						
Приказ Министра России № СП Озеленение: Защитные лесонасаждения			72	117,96		3 323
774/лр от 11.12.2020 Прил. п.41						

Всего по позиции

2	ТЕР47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2			0,845			471,54		12 913
		Объем=84,5 / 100									

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/лр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
421/лр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ						61,94	1,15		60,19	28,17
	2 ЭМ						246,65	1,25		260,52	13,23
	3 в т.ч. ОТМ						37,13	1,25		39,22	28,17
	4 М						21,60			18,25	17,22
	414-9230	Семена газонных трав	кг	2		1,69					
	ЗТ		цел.ч	5,99		1,15				5,8207825	
	ЗТМ		цел.ч	2,74		1,25				2,894125	
	Итого по расценке						330,19			338,96	
	ФОТ									99,41	
	Приказ Минстроя России № НР Озеленение. Защитные лесонасаждения 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.41		%	103		103				102,39	
	Приказ Минстроя России № СП Озеленение. Защитные лесонасаждения 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.41		%	72		72				71,58	
	Всего по позиции						512,93			28,75	17,22
23	ТСЦ-414-0137	Семена газонных трав (смесь) (Озеленение. Защитные лесонасаждения)	кг			1,69	292,65			28,75	17,22
Итого по разделу 4 Восстановление газонного покрытия :											
Итого прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)											
Материалы											
Строительные работы											
в том числе:											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)											
материалы											
накладные расходы											
сметная прибыль											
Итого ФОТ (справочно)											
Итого накладные расходы (справочно)											
Итого сметная прибыль (справочно)											
Итого по разделу 4 Восстановление газонного покрытия											
Итого по смете:											
Итого прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)											
Материалы											
Строительные работы											
222 990,86											
21 932,11											
96 096,01											
4 224,44											
104 962,74											
265 253,73											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе:									
		оплата труда							21 932,11		617 827
		эксплуатация машин и механизмов							96 096,01		682 766
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							4 224,44		119 004
		материалы							104 962,74		1 658 853
		накладные расходы							27 132,30		764 319
		сметная прибыль							15 130,57		426 229
		Итого ФОТ (справочно)							26 156,55		736 831
		Итого накладные расходы (справочно)							27 132,30		764 319
		Итого сметная прибыль (справочно)							15 130,57		426 229
		НДС 20%							53 050,75		829 998,80
		ВСЕГО по смете							Местная А 18 304 148		4 979 992,80

Составил:

Всучин Александр

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

ВМО СЗ № 54
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА
БЛАГОУСТРОЙСТВА И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Проверил:

Д.С. Петров

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Д.С. ПЕТРОВ

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" ____ " _____ 2022 года

" ____ " _____ ;

Наименование редакции сметных нормативов

«Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. г. Санкт-Петербург. Изменен территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы»

Наименование программного продукта

"ГРАНД-Смета 2021"

(наименование стройки)

"Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта асфальтовых покрытий расположенных на внутриквартал территориях не относящихся к территории зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга"

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ (ЗОП)

(наименование конструктивного решения)

Составлен _____ базисно-индексным _____ методом

Основание _____ техническое задание

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен _____

Сметная стоимость _____ 14662,13 (1434,32) тыс.руб.

в том числе:		
строительных работ	12218,55	(1195,27) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	868,14	(30,99) тыс.р
Нормативные затраты труда рабочих	2964,00	чел.ч
Нормативные затраты труда машинистов	849,42	чел.ч
Расчетный измеритель конструктивного решения		

п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
п.1. ремонт а/б покрытия средними и крупными картами S >25 м2 < 300 м2											
	ТЕРр68-12-7	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 50 мм	1000 м2			5,92					
		Объем=(7400*0,8) / 1000									
		1 ОТ				68,69		406,64	28,17	11 455	
		2 ЭМ				4 110,45		24 333,86	9,79	238 228	
		3 в т.ч. ОТМ				179,75		1 064,12	28,17	29 976	
		410-9014 Лом асфальтобетона	м	99	586,08						
		ЗТ	чел.-ч	7,2	42,624						
		ЗТМ	чел.-ч	11,5	68,08						
		Итого по расценке				4 179,14		24 740,50		41 431	
		ФОТ						1 470,76		42 260	
		Приказ Минстроя России № НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102	102			1 500,18		22 373	
		812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102									
		Приказ Минстроя России № СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54	54			794,21		22 373	
		774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102									
		Всего по позиции						27 034,89		314 316	
	ТЕРр68-12-4	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3		0,74						
		Объем=(7400*0,2*0,05) / 100									
		1 ОТ				2 472,44		1 829,61	28,17	51 540	
		2 ЭМ				3 595,46		2 660,64	11,97	31 848	
		3 в т.ч. ОТМ				495,44		366,63	28,17	10 328	
		ЗТ	чел.-ч	243,35	180,079						
		ЗТМ	чел.-ч	41,39	30,6286						
		Итого по расценке				6 067,90		4 490,25		61 868	
		ФОТ						2 196,24		63 105	
		Приказ Минстроя России № НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102	102			2 240,16		63 105	
		812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102									

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Приказ Министра России № СП Благоустройство (ремонтно-строительные) 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102		%	54		54			1 185,97	
	Всего по позиции								7 916,38	
3	01-01-01-042	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой транспортерами. Погрузка Объем=1*74*2,2	1т			162,8	197,61		32 170,91	
4	03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера; расстояние перевозки, км. до 30 км; класс груза 1 (Благоустройство (ремонтно-строительные)) Объем=7400*0,05*2,2	1т			814	286,49		12 877,03	18,11
5	МЦ	Прием смешанных отходов (Благоустройство (ремонтно-строительные)) Объем=7400*0,05 Цена=510/1,2	м3			370	425,00		8 683,05	18,11
6	ТЕРР68-9-1	Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала оснований Объем=(7400*0,8) / 1000 1 ОТ 2 3М 3 в.т.ч. ОТМ 4 М 408-9080 Щебень 3Т 3ТМ Итого по расценке ФОТ	1000 м2			5,92				
		Приказ Министра России № НР Благоустройство (ремонтно-строительные) 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102	%	102		102			10 345,44	
		Приказ Министра России № СП Благоустройство (ремонтно-строительные) 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102	%	54		54			5 586,54	
	Всего по позиции								50 694,82	
7	408-0007	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм (Благоустройство (ремонтно-строительные))	м3			393,68	1 427,97		32 645,93	17,22
8	ТЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов Объем=7400*0,7/1000	1 т				5,18			

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/лр п.566 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
2 ЭМ											
3 в т.ч. ОТМ											
101-9010 Битум											
ЗТМ	м	1,03	5,3354								
Итого по расценке	чел.-ч	0,66	1,25	4,2735							
ФОТ					37,51			242,88			
Приказ Минстроя России № НР Автомобильные Дороги	%	126						54,13			1 525
812/лр от 21.12.2020 Прил.					126			68,20			1 922
п.21											
Приказ Минстроя России № СП Автомобильные Дороги	%	95						51,42			1 449
774/лр от 11.12.2020 Прил.					95						
п.21											
Всего по позиции											
101-4959	Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1	Т	5,3354	20 863,92	111 317,00	362,50					6 677
(Автомобильные Дороги)											
ТЕР68-10-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона	100 т смеси		8,88							
Объем=(7400*0,05*2,4) / 100											
1 ОТ				358,08				3 179,75	28,17		89 574
2 ЭМ				2 567,49				22 799,31	14,57		332 186
3 в т.ч. ОТМ				482,89				4 288,06	28,17		120 795
4 М				61 332,11				544 629,14	5,74		3 126 171
ЗТМ		чел.-ч	29,99								
Итого по расценке		чел.-ч	29,9			266,3112					
ФОТ						265,512		64 257,68			
Приказ Минстроя России № НР Благоустройство (ремонтно-строительные)											
812/лр от 21.12.2020 Прил.	%	102						7 467,81			210 369
п.102								7 617,17			214 576
Приказ Минстроя России № СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54						4 032,62			113 599
774/лр от 11.12.2020 Прил.											
п.102											
Всего по позиции											
410-9010-015П	Смеси асфальтобетонные горячая плотная, марка I, тип Б мелкозернистая (Благоустройство (ремонтно-строительные))	Т	888	3 531,57	173 165,88	582 257,99			18,11		3 876 106
Объем=7400*0,05*2,4											
ТЕР31-01-065-02											
Резка затвердевшего покрытия											
прямолинейными участками длиной от 0,1 до 100 м шва											
20 м нарезающим швом с алмазными дисками при ширине пропила 3 мм: бетонного на глубину 50 мм											
1,4											

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Объем=140 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/лр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						159,82	1,15	257,31	28,17
	2 ЭМ						3 234,42	1,25	5 660,24	5,41
	4 М						1 128,46		1 579,84	8,97
	ЗТ		чел.-ч	13,59	1,15				21,8799	
	Итого по расценке						4 522,70		7 497,39	
	ФОТ								257,31	
	Приказ Министра России № НР Аэродромы 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.25		%	107					275,32	
	Приказ Министра России № СП Аэродромы 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.25		%	69					177,54	
13	ТЕРр68-19-1	Заделка трещин в асфальтобетонных покрытиях вручную битумом с очисткой трещин и засыпкой поверхности песком с уплотнением	100 м трещин			1,4				
		Объем=140 / 100								
	1 ОТ						73,19		102,47	28,17
	2 ЭМ						79,56		111,38	13,61
	3 в т.ч. ОТМ						17,72		24,81	28,17
	4 М						125,20		175,28	27,72
	ЗТ		чел.-ч	7,4		10,36				
	ЗТМ		чел.-ч	1,4		1,96				
	Итого по расценке						277,95		389,13	
	ФОТ								127,28	
	Приказ Министра России № НР Благоустройство (ремонтно-строительные) 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.102		%	102		102			129,83	
	Приказ Министра России № СП Благоустройство (ремонтно-строительные) 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.102		%	54		54			68,73	
	Всего по позиции								587,69	
	Итого по разделу 1 ремонт а/б покрытий средними и крупными картами S >25 м2 < 300 м2 :									
	Итого прямые затраты (справочно)									
	в том числе:									
	Оплата труда рабочих								10 886,52	
	Эксплуатация машин								117 104,73	
	в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)								11 032,45	
	Материалы								885 392,83	
	Строительные работы								1 047 664,32	
	в том числе:									
	оплата труда								10 886,52	
	эксплуатация машин и механизмов								117 104,73	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)									
	Материалы							11 032,45		
	накладные расходы							885 392,83		
	сметная прибыль							22 383,21		
	Итого ФОТ (справочно)							11 897,03		
	Итого накладные расходы (справочно)							21 918,97		
	Итого сметная прибыль (справочно)							22 383,21		
								11 897,03		
	Итого по разделу 1 ремонт а/б покрытий средними и крупными картами S >25 м2 < 300 м2							1 047 664,32		
п.2. Переустановка бортового камня БР 100*15*30										
ТЕР68-14-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м			10,625					
	Объем=1062,5 / 100									
1 ОТ						720,83		7 658,82	28,17	215 749
2 ЭМ						784,24		8 332,55	12	99 991
3 в т.ч. ОТМ						110,54		1 174,49	28,17	33 085
ЗТМ		чел.-ч	68,26		725,2625					
		чел.-ч	9,4		99,875					
	Итого по расценке					1 505,07		15 991,37		248 834
	ФОТ							8 833,31		253 811
	Приказ Минстроя России № НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			9 009,98		134 370
	812/лр от 21.12.2020 Прил. п.102									
	Приказ Минстроя России № СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			4 769,99		
	774/лр от 11.12.2020 Прил. п.102									
	Всего по позиции							29 771,34		703 921
ТЕР68-12-2	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3			0,371875					
	и	конструкции								
	Объем=(1062,5*0,35*0,1) / 100									
1 ОТ						176,90		65,78	28,17	1 853
2 ЭМ						530,44		197,26	12,23	2 412
3 в т.ч. ОТМ						69,01		25,66	28,17	723
ЗТМ		чел.-ч	18,37		6,8313438					
		чел.-ч	4,65		1,7292188					
	Итого по расценке					707,34		263,04		2 576
	ФОТ							91,44		2 628
	Приказ Минстроя России № НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			93,27		
	812/лр от 21.12.2020 Прил. п.102									
	Приказ Минстроя России № СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			49,38		1 391
	774/лр от 11.12.2020 Прил. п.102									
	Всего по позиции							405,69		8 284

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3. Погрузка	1т			190,1815	52,24		9 935,08	
17	03-21-01-030	Объем=37,185*2,4+1062,5*0,095 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера; расстояние перевозки, км: до 30 км; класс груза 1 (Благоустройство (ремонтно-строительные)) Объем=37,185*2,4+1062,5*0,095	1т			190,1815	286,49		3 008,56	18,11
18	МЦ	Прием смешанных отходов (Благоустройство (ремонтно-строительные)) Объем=37,185*2,4+1062,5*0,095/2,4 Цена=510/1,2	м3			131,301292	425,00		3 081,34	18,11
19	ТЕР27-04-001-04	Объем=(1062,5*0,35*0,1) / 100 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/лр п.586 возведение новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М 408-9080 Щебень	100 м3 материала основания (в плотном теле)			0,371875				
		ЗТМ	чел.-ч	0	1,15	10,3450047	0			
		Итого по расценке	чел.-ч	24,19	1,15	10,3450047				
		ФОТ	%	126		126				
		Приказ Министра России № НР Автомобильные дороги 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.21	%	95		95				
		Приказ Министра России № СП Автомобильные дороги 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.21	%	95		95				
20	408-0006	Всего по позиции Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 10-20 мм (Благоустройство (ремонтно-строительные))	м3			46,484375	1 485,60		4 010,28	17,22
									2 065,01	
									1 503,69	
									253,99	
									320,03	
									241,29	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=1062,5*0,35*0,1*1,25									
ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня				10,625					
	Объем=1062,5 / 100										
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ						786,67	1,15	9 612,12	28,17	270 773
	2 ЗМ						80,93	1,25	1 074,85	11,67	12 543
	3 в т.ч. ОТМ						10,74	1,25	142,64	28,17	4 018
	4 М						2 788,78		29 630,79	9,01	266 973
	413-9010 Камни бортовые		М	100		1062,5					
	ЗТ		цел.-ч	76,08	1,15	929,6025					
	ЗТМ		цел.-ч	0,68	1,25	9,03125					
	Итого по расценке					3 656,38			40 317,76		274 791
	ФОТ								9 754,76		346 237
	Приказ Министра России № НР Автомобильные Дороги 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21		%	126		126			12 291,00		261 051
	Приказ Министра России № СП Автомобильные Дороги 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21		%	95		95			9 267,02		
	Всего по позиции					61 875,78			19 705,77	9,01	1 157 577
ТСЦ-403-8021	Камни бортовые БР 100.30.15/бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (Автомобильные Дороги)	шт.				531,25	334,21		19 705,77	9,01	177 549
ТСЦ-403-8021 (возврат)	Камни бортовые БР 100.30.15/бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (Автомобильные Дороги)	шт.				531,25				9,01	
	Итого по разделу 2 Переустановка бортового камня БР 100*15*30 :								97 816,89		
	Итого прямые затраты (справочно)								17 439,03		
	в том числе:								20 935,50		
	Оплата труда рабочих								1 494,47		
	Эксплуатация машин								59 442,36		
	в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)								133 858,85		
	Материалы								17 439,03		
	Строительные работы								20 935,50		
	в том числе:								1 494,47		
	оплата труда								59 442,36		
	эксплуатация машин и механизмов								14 327,68		
	в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)								21 714,28		
	материалы								18 933,50		
	накладные расходы								21 714,28		
	сметная прибыль								14 327,68		
	Итого ФОТ (справочно)								18 933,50		
	Итого накладные расходы (справочно)								21 714,28		
	Итого сметная прибыль (справочно)								14 327,68		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Приказ Минстроя России № СП Озеленение: Защитные лесонасаждения
774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41

п.41

Всего по позиции

ТСЦ-414-0137 Семена газонных трав (смесь) кг 13,9 292,65 4 218,80 236,24 17,22 85 188 4 068

(Озеленение: Защитные лесонасаждения)

Итого по разделу 3 Восстановление газона :

Итого прямые затраты (справочно)

в том числе:

Оплата труда рабочих

Эксплуатация машин

в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)

Материалы

Строительные работы

в том числе:

оплата труда

эксплуатация машин и механизмов

в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)

материалы

накладные расходы

сметная прибыль

Итого ФОТ (справочно)

Итого накладные расходы (справочно)

Итого сметная прибыль (справочно)

Итого по разделу 3 Восстановление газона

8 333,23

1.4. Регулировка коллоцев

ТЕРр68-37-1 Регулирование высотного положения крышек 1 коллодец 39

коллоцев с подъемом на высоту: до 5 см

1 ОТ 12,89 502,71 28,17 14 161

2 ЭМ 2,70 105,30 16,16 1 702

4 М 2,38 92,82 8,71 808

403-9040 Кольца железобетонные и бетонные шт. 0 0

3Т чел.-ч 1,29 50,31

Итого по расценке 17,97 700,83

ФОТ 502,71 14 161

Приказ Минстроя России № НР Благоустройство (ремонтно-строительные) % 102 102 512,76 14 444

812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102

Приказ Минстроя России № СП Благоустройство (ремонтно-строительные) % 54 54 271,46 7 647

774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102

Всего по позиции 1 485,05 38 762

ТСЦ-403-8383 Кольцо опорное КО-4-70/Бетон В15 (200), шт. 39 387,29 1 734,10 8,71 15 104

объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/

(Благоустройство (ремонтно-строительные))

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Приказ Минстроя России № НР Благоустройство (ремонтно-строительные) 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102		%	102		102				0,88		24
Приказ Минстроя России № СП Благоустройство (ремонтно-строительные) 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102		%	54		54				0,46		13
Всего по позиции											
01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3. Погрузка	1т			1,79	52,24			93,51		77
	Объем=0,0035*100*2,4+10*0,095								3,82		77
03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера; расстояние перевозки, км: до 30 км; класс груза 1 (Благоустройство (ремонтно-строительные))	1т			1,79	286,49			28,33	18,11	513
	Объем=0,0035*100*2,4+10*0,095								17,50	18,11	317
МЦ	Прием смешанных отходов (Благоустройство (ремонтно-строительные))	м3			0,745833	425,00					317
	Объем=(0,0035*100*2,4+10*0,095)/2,4										
	Цена=510/1,2										
ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)			0,0035						
Объем=(10*0,35*0,1)/100											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ					239,24	1,15		0,96	28,17	27
	2 ЭМ					3 002,64	1,25		13,14	11,33	149
	3 в т.ч. ОТМ					326,30	1,25		1,43	28,17	40
	4 М					15,12			0,05	17,22	1
	408-9080 Щебень	м3	0		0						
	ЗТ	чел.-ч	24,19		1,15	0,0973648					
	ЗТМ	чел.-ч	20,6		1,25	0,090125					
	Итого по расценке					3 257,00			14,15		67
	ФОТ								2,39		67
Приказ Минстроя России № НР Автомобильные Дороги 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21		%	126		126				3,01		84
Приказ Минстроя России № СП Автомобильные Дороги 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21		%	95		95				2,27		64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по позиции							19,43	
35	408-0006	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 10-20 мм (Благоустройство (ремонтно-строительные)) Объем=10*0,35*0,1*1,25	м3			0,4375	1 485,60		37,75	17,22
36	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Объем=10 / 100	100 м бортового камня			0,1				
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/лр п.586 возведении новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		1 ОТ					786,67	1,15	90,47	28,17
		2 ЭМ					80,93	1,25	10,12	11,67
		3 в т.ч. ОТМ					10,74	1,25	1,34	28,17
		4 М					2 788,78		278,88	9,01
		413-9010 Камни бортовые	М	100	1,15	10				
		ЗТ	чел.-ч	76,08	1,15	8,7492				
		ЗТМ	чел.-ч	0,68	1,25	0,085				
		Итого по расценке					3 656,38		379,47	91,81
		ФОТ								115,68
		Приказа Министра России № НР Автомобильные дороги 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.21	%	126		126				
		Приказа Министра России № СП Автомобильные дороги 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.21	%	95		95				87,22
37	МЦ	Спецкамини бортовые БР 100.30.15 (Благоустройство (ремонтно-строительные))	м3			10	950,00		524,57	18,11
38	ТЕР31.01-10-16-001	Окраска бортовых камней вручную (жёлтый цвет) Объем=((0,2+0,15)*10) / 10	10 м2			0,35				
		1 ОТ					521,37		182,48	2,1
		2 ЭМ					43,60		15,26	3,08
		3 в т.ч. ОТМ					16,03		5,61	2,1
		4 М					445,86		156,05	1,75
		ЗТ	чел.-ч	5,69		1,9915				
		ЗТМ	чел.-ч	0,12		0,042				
		Итого по расценке					1 010,83		353,79	188,09
		ФОТ								212,54
		НР Содержание улично-дорожной сети (Санкт-Петербург)	%	113		113				
		СП Содержание улично-дорожной сети (Санкт-Петербург)	%	20		20				37,62
		Всего по позиции							603,95	
Итого по разделу 5 Водоприёмник :										

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого прямые затраты (справочно)									1 602,05		
в том числе:											
Оплата труда рабочих									346,61		
Эксплуатация машин									212,31		
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									19,67		
Материалы									1 043,13		
Строительные работы									2 191,41		
в том числе:											
оплата труда									346,61		
эксплуатация машин и механизмов									212,31		
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									19,67		
Материалы									1 043,13		
накладные расходы									416,90		
сметная прибыль									172,46		
Итого ФОТ (справочно)									366,28		
Итого накладные расходы (справочно)									416,90		
Итого сметная прибыль (справочно)									172,46		
Итого по разделу 5 Водоприёмник									2 191,41		
Итого по смете:									1 119 782,35		10 098 671
Итого прямые затраты (справочно)									30 986,77		868 139
в том числе:									140 703,98		1 219 563
Оплата труда рабочих									12 899,74		363 239
Эксплуатация машин									948 091,60		8 010 969
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									47 257,15		1 325 692
Материалы									28 227,46		794 186
Строительные работы									43 886,51		1 231 378
в том числе:									47 257,15		1 325 692
оплата труда									28 227,46		794 186
эксплуатация машин и механизмов									43 886,51		1 231 378
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									47 257,15		1 325 692
Материалы									28 227,46		794 186
накладные расходы									43 886,51		1 231 378
сметная прибыль									47 257,15		1 325 692
Итого ФОТ (справочно)									28 227,46		794 186
Итого накладные расходы (справочно)									43 886,51		1 231 378
Итого сметная прибыль (справочно)									47 257,15		1 325 692
НДС 20%									239 053,39		2 443 709,80
ВСЕГО по смете									1 434 320,35		14 662 125,36
Материалы заказчика											
Строительные работы											
Камни бортовые БР 100.30.15/бетон В30 (М400), объем 0,043 м3 (ГОСТ 6655-91), "шг." Кол-во: 531,25											

ТССЦ-403-8021 (возврат)

Местная Администрация

ВМО СНБ МО №54
Руководитель отдела
Бухгалтерского учета и
финансов

Составил:
Проверил:

Верущий с.м. Д.А.
Д.С. Петров

[Должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Д.С. Петров