

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2022 года

" " "

Наименование редакции сметных нормативов

Наименование программного продукта

"ГРАНД-Смета 2021"

(наименование строчки)

**"Перестройство объекта зеленых насаждений - "Сквер б/н южнее Д.33, корп.2, по пр. Большевиков" расположенного на территории зе
насаждений общего пользования местного значения № 12-54-36 с размещением детской площадки"**

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

ПЕРЕУСТРОЙСТВО СКВЕРА БОЛЬШЕВИКОВ 33(ЗНОП)

(наименование конструктивного решения)

Составлен _____ базисно-индексным _____ методом

Основание _____ техническое задание

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен _____

Сметная стоимость _____ 5317,95 (1054,68) тыс.руб.

В том числе:

| | | |
|--------------------|---------|-------------------|
| строительных работ | 4240,79 | (841,05) тыс.руб. |
| монтажных работ | 0,00 | (0) тыс.руб. |
| оборудования | 0,00 | (0) тыс.руб. |
| прочих затрат | 0,00 | (0) тыс.руб. |

| | | |
|--|---------|------------------|
| Средства на оплату труда рабочих | 477,76 | (42,26) тыс.руб. |
| Нормативные затраты труда рабочих | 1757,75 | чел.ч. |
| Нормативные затраты труда машинистов | 237,13 | чел.ч. |
| Расчетный измеритель конструктивного решения | | |

| п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. | | | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|--|---|-----------------------------|-------------------|------------|--------------|------------------------------|--|--------------|-------|---------|--|
| | | | | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| п.1. Земляные работы | | | | | | | | | | | |
| ТЕР47-01-001-03 | | Разбивка участка | 100 м2 | | | 18,57 | | | | | |
| Объем=1857 / 100 | | | | | | | | | | | |
| Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/лр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
| 1 | ОТ | | | | | 82,52 | 1,15 | 1 762,26 | 27,48 | 48 427 | |
| 4 | М | | | | | 7,48 | | 138,90 | 6,29 | 874 | |
| ЗТ | | | чел.-ч | 7,62 | 1,15 | 162,72891 | | | | | |
| Итого по расценке | | | | | | | | | | | |
| | ФОТ | | | | | 90,00 | | 1 901,16 | | 48 427 | |
| | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения | | % | 103 | 0,9 | 92,7 | | 1 633,62 | | 44 892 | |
| | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения | | % | 72 | 0,85 | 61,2 | | 1 078,50 | | 29 637 | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 4 613,28 | | 123 830 | |
| ТЕР01-01-014-04 | | | | | | | | | | | |
| Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшом | | 1000 м3 грунта | 0,168777 | | | | | | | | |
| Объем=(423*0,42*0,95) / 1000 | | | | | | | | | | | |
| Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/лр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
| 1 | ОТ | | | | | 234,59 | 1,15 | 45,53 | 27,48 | 1 251 | |
| 2 | ЭМ | | | | | 5 007,76 | 1,25 | 1 056,49 | 13,06 | 13 798 | |
| 3 | в т.ч. ОТМ | | | | | 960,56 | 1,25 | 202,65 | 27,48 | 5 569 | |
| 4 | М | | | | | 4,62 | | 0,78 | 7,4 | 6 | |
| ЗТ | | | чел.-ч | 24,59 | 1,15 | 4,7727604 | | | | | |
| ЗТМ | | | чел.-ч | 70,89 | 1,25 | 14,9557519 | | | | | |
| Итого по расценке | | | | | | | | | | | |
| | ФОТ | | | | | 5 246,97 | | 1 102,80 | | 6 820 | |
| | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | | % | 92 | 0,9 | 82,8 | | 205,49 | | 5 647 | |
| | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | | % | 46 | 0,85 | 39,1 | | 97,04 | | 2 667 | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1 405,33 | | 23 369 | |
| ТЕР01-02-067-01 | | | | | | | | | | | |
| Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами, группа грунтов: 1 | | 100 м3 грунта | 0,08883 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|-----------------|--|-----------------------------|-------|------|-----------|---------|------|----------------|-------|
| 1 | | Объем=(423*0,42*0,05) / 100 | | | | | | | | |
| | | Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/лр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25 | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | чел.-ч | 118 | 1,15 | 12,054231 | 1125,72 | 1,15 | 115,00 | 27,48 |
| | | ЗТ | | | | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 1125,72 | | 115,00 | |
| | | ФОТ | | | | | | | 115,00 | |
| | | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом | % | 89 | 0,9 | 80,1 | | | 92,12 | |
| | | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом | % | 40 | 0,85 | 34 | | | 39,10 | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 246,22 | |
| 4 | ТЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 уплотненн ого грунта | | | 4,23 | | | | |
| | | Объем=423 / 100 | | | | | | | | |
| | | Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/лр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25 | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | чел.-ч | 12,53 | 1,15 | 60,952185 | 130,56 | 1,15 | 635,11 | 27,48 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 189,14 | 1,25 | 1000,08 | 13,91 |
| | | 3 в т.ч. ОТМ | | | | | 35,75 | 1,25 | 189,03 | 27,48 |
| | | ЗТМ | чел.-ч | 3,04 | 1,25 | 16,074 | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 319,70 | | 1635,19 | |
| | | ФОТ | | | | | | | 824,14 | |
| | | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 92 | 0,9 | 82,8 | | | 682,39 | |
| | | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 | 0,85 | 39,1 | | | 322,24 | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 2639,82 | |
| 5 | 01-01-01-039 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной). ПогрузкаV=423*0,42*1,4 (Погрузочно-разгрузочные работы) Объем=423*0,42*1,4 | 1т | | | 248,724 | 62,10 | | 2087,30 | 7,4 |
| 6 | 03-21-01-035 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера; расстояние перевозки, км: до 35 км; класс груза 1(V=423*0,42*1,4 | 1т | | | 248,72 | 309,54 | | 76989,00 | |
| | | (Перевозка строительных грузов автомобильным транспортом) | | | | | | | | |
| | | Утилизация отходов | | | | | | | | |
| 7 | КА | (Земляные работы, выполняемые механизированным способом) | М3 | | | 177,66 | 270,00 | | 47968,00 | |
| | | Итого по разделу 1 Земляные работы : | | | | | | | | |
| | | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 131798,45 | |

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

в том числе:

Оплата труда рабочих

Эксплуатация машин

в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)

Материалы

Строительные работы

в том числе:

оплата труда

эксплуатация машин и механизмов

в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)

материалы

накладные расходы

сметная прибыль

Итого ФОТ (справочно)

Итого накладные расходы (справочно)

Итого сметная прибыль (справочно)

Итого по разделу 1 Земляные работы

135 948,95

п.2. Разборка существующих бортовых камней(в местах сопряжений с внутриквартальными проездами)

ТЕРр68-14-2

Разборка бортовых камней: на щебеночном

100 м

0,28

основании (БР 80*200*1000)

Объем=28 / 100

1 ОТ

534,72

149,72 27,48

4 114

2 ЭМ

533,95

149,51 11,83

1 769

3 в т.ч. ОТМ

75,26

21,07 27,48

579

ЗТ

чел.-ч

52,63

14,7364

1,792

299,23

4 693

Итого по расценке

чел.-ч

6,4

1,792

1 068,67

170,79

4 787

ФОТ

%

102

102

174,21

92,23

2 534

НР Благоустройство (ремонтно-строительные)

%

54

54

299,23

170,79

4 787

СП Благоустройство (ремонтно-строительные)

%

54

54

299,23

170,79

4 787

Итого по позиции

%

54

54

299,23

170,79

4 787

Итого по расценке

%

54

54

299,23

170,79

4 787

Итого по позиции

%

54

54

299,23

170,79

4 787

Итого по расценке

%

54

54

299,23

170,79

4 787

Итого по позиции

%

54

54

299,23

170,79

4 787

Итого по расценке

%

54

54

299,23

170,79

4 787

Итого по позиции

%

54

54

299,23

170,79

4 787

Итого по расценке

%

54

54

299,23

170,79

4 787

Итого по позиции

%

54

54

299,23

170,79

4 787

Итого по расценке

%

54

54

299,23

170,79

4 787

Итого по позиции

%

54

54

299,23

170,79

4 787

Итого по расценке

%

54

54

299,23

170,79

4 787

Итого по позиции

%

54

54

299,23

170,79

4 787

Итого по расценке

%

54

54

299,23

170,79

4 787

Итого по позиции

%

54

54

299,23

170,79

4 787

Итого по расценке

%

54

54

299,23

170,79

4 787

Итого по позиции

%

54

54

299,23

170,79

4 787

Итого по расценке

%

54

54

299,23

170,79

4 787

Итого по позиции

%

54

54

299,23

170,79

4 787

Итого по расценке

%

54

54

299,23

170,79

4 787

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--|--------------|---|---------|----|---|---------|--------|---|--------|--------|
| | | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) | % | 54 | | 54 | | | 49,41 | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | |
| 10 | 01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3. Погрузка(V=15*0,3*0,15*1,6*40%)+(28*0,08*0,20*100%*1,6) | 1т | | | 1,15 | 51,39 | | 59,10 | 303,04 |
| 11 | 03-21-01-035 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера; расстояние перевозки, км: до 35 км; класс груза 1 (Перевозка строительных грузов автомобильным транспортом) | 1т | | | 1,15 | 309,54 | | 356,00 | |
| 12 | КА | Утилизация отходов(V=15*0,3*0,15*40%)+928*0,08*0,2*100%) (Благоустройство (ремонтно-строительные)) | м3 | | | 0,72 | 270,00 | | 194,00 | |
| Итого по разделу 2 Разборка существующих бортовых камней(в местах сопряжений с внутриквартальными проездами) : | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| Оплата труда рабочих | | | | | | | | | | |
| Эксплуатация машин | | | | | | | | | | |
| в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | | |
| Строительные работы | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| оплата труда | | | | | | | | | | |
| эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | |
| в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | | | | |
| материалы | | | | | | | | | | |
| накладные расходы | | | | | | | | | | |
| сметная прибыль | | | | | | | | | | |
| Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | | |
| Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | | |
| Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 2 Разборка существующих бортовых камней(в местах сопряжений с внутриквартальными проездами) | | | | | | | | | | |
| Раздел 3. Устройство занижений бортового камня на сопряжениях с внутриквартальными проездами | | | | | | | | | | |
| 13 | ТЕРр68-9-1 | Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала (под БР 150*300*1000) | 1000 м2 | | | 0,01073 | | | | |
| Объем=10,73 / 1000 | | | | | | | | | | |
| 1 ОТ | | | | | | | | | | |
| 863,30 | | | | | | | | | | |
| 9,26 27,48 | | | | | | | | | | |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|-----------------------|-------|---|---|-----------------|------|----|---------------|-------|---------------|
| 2 ЭМ | | | | | | 4 919,85 | | | 52,79 | 14,12 | 745 |
| 3 в т.ч. ОТМ | | | | | | 884,24 | | | 9,49 | 27,48 | 261 |
| 4 М | | | | | | 54,00 | | | 0,58 | 17,22 | 10 |
| 408-9080 Щебень | МЗ | | 66,5 | | | 0,713545 | | | | | |
| ЗТ | чел.-ч | | 87,29 | | | 0,9366217 | | | | | |
| ЗТМ | чел.-ч | | 56 | | | 0,60088 | | | | | |
| Итого по расценке | | | | | | 5 837,15 | | | 62,63 | 18,75 | 515 |
| ФОТ | | | | | | | | | 19,13 | | 525 |
| НР Благоустройство (ремонтно-строительные) | % | | 102 | | | 102 | | | | | |
| СП Благоустройство (ремонтно-строительные) | % | | 54 | | | 54 | | | 10,13 | | 278 |
| Всего по позиции | МЗ | | | | | 0,713545 | | | 91,89 | | 1 812 |
| ТСЦ-408-0007 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 20-40 мм (Материалы) | | | | | 1 360,34 | | | 56,39 | 17,22 | 971 |
| ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | | | | 0,15 | | | | | |
| | Объем=15 / 100 | | | | | | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/лр п.586 ввозеждению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25 | | | | | | | | | | |
| | 1 ОТ | | | | | 786,67 | 1,15 | | 135,70 | 27,48 | 3 729 |
| | 2 ЭМ | | | | | 80,93 | 1,25 | | 15,17 | 11,5 | 174 |
| | 3 в т.ч. ОТМ | | | | | 10,74 | 1,25 | | 2,01 | 27,48 | 55 |
| | 4 М | | | | | 2 788,78 | | | 418,32 | 8,99 | 3 761 |
| 413-9010 Камни бортовые | М | | 100 | | | 15 | | | | | |
| ЗТ | чел.-ч | | 76,08 | | | 1,15 | | | | | |
| ЗТМ | чел.-ч | | 0,68 | | | 1,25 | | | | | |
| Итого по расценке | | | | | | 3 656,38 | | | 569,19 | | 3 784 |
| ФОТ | | | | | | | | | 137,71 | | 4 291 |
| НР Автомобильные дороги | % | | 126 | | | 0,9 | | | 156,16 | | 3 056 |
| СП Автомобильные дороги | % | | 95 | | | 0,85 | | | 111,20 | | |
| Всего по позиции | | | | | | 836,55 | | | 836,55 | | 15 011 |
| ТСЦ-403-8021 | Камни бортовые БР 100.30.15/бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (Материалы) | шт. | | | | 6 | | | 222,69 | 8,99 | 2 002 |
| Возврат с адреса | Камни бортовые БР 100.30.15/бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (Автомобильные дороги) | шт. | | | | 9 | | | | 8,99 | |
| Итого по разделу 3 Устройство занижений бортового камня на сопряжениях с внутриквартальными проездами : | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Оплата труда рабочих | | | | | | | | | | | |
| Эксплуатация машин | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|--------------------|--|--------|---|-------|---------|----------|---|-----------------|-------|
| | | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | 11,50 | |
| | | Материалы | | | | | | | 697,98 | |
| | | Строительные работы | | | | | | | 1 207,52 | |
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | оплата труда | | | | | | | 144,96 | |
| | | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | 67,96 | |
| | | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | 11,50 | |
| | | Материалы | | | | | | | 697,98 | |
| | | накладные расходы | | | | | | | 175,29 | |
| | | сметная прибыль | | | | | | | 121,33 | |
| | | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | 156,46 | |
| | | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | 175,29 | |
| | | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | 121,33 | |
| | | Итого по разделу 3 Устройство занижений бортового камня на сопряжениях с внутриквартальными проездами | | | | | | | 1 207,52 | |
| Раздел 4. Восстановление асфальтового покрытия | | | | | | | | | | |
| 18 | ТЕРР68-15-1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 5 м2V=(15+50,3)*0,5 | 100 м2 | | | 0,083 | | | | |
| | | Объем=8,3 / 100 | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 1 017,02 | | 84,41 | 27,48 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 444,04 | | 36,86 | 13,71 |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 81,03 | | 6,73 | 27,48 |
| | | 4 М | | | | | 89,60 | | 7,44 | 18,1 |
| | | 410-9010 Смесь асфальтобетонная | т | | 11,9 | 0,9877 | | | | |
| | | 509-9900 Строительный мусор | т | | 9 | 0,747 | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | | 100,1 | 8,3083 | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | | 6,37 | 0,52871 | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 1 550,66 | | 128,71 | 91,14 |
| | | ФОТ | | | | | | | 91,14 | |
| | | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) | % | | 102 | 102 | | | 92,96 | |
| | | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) | % | | 54 | 54 | | | 49,22 | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 270,89 | |
| 19 | ТССЦ-410-9010-015П | Смеси асфальтобетонные горячая плотная, марка I, тип Б мелкозернистая (Материалы) | т | | | 0,9877 | 3 427,25 | | 187,02 | 18,1 |
| 20 | 01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3. Погрузка (Погрузочно-разгрузочные работы) | 1т | | | 0,747 | 51,39 | | 2,10 | 18,1 |

| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|--------|--------|------|---|---------|-------|----------|------|----|--------|-------|-------|
| 03-21-01-035 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера; расстойные перевозки, км: до 35 км; класс груза 1 (Перевозка строительных грузов автомобильным транспортом) | | 1т | | | | 0,747 | 309,54 | | | 12,76 | 18,1 | 231 |
| КА | Утилизация строительного мусора (Благоустройство (ремонтно-строительные)) | | м3 | | | | 0,421 | 270,00 | | | 6,30 | 18,1 | 114 |
| Итого по разделу 4 Восстановление асфальтового покрытия : | | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Оплата труда рабочих | | | | | | | | | | | | | |
| Эксплуатация машин | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе оплата труда машинистов (ОТМ) | | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | | | | | |
| Строительные работы | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| оплата труда | | | | | | | | | | | | | |
| эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе оплата труда машинистов (ОТМ) | | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | | | | | |
| накладные расходы | | | | | | | | | | | | | |
| сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | |
| Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | | | | | |
| Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | | | | | |
| Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 4 Восстановление асфальтового покрытия | | | | | | | | | | | | | |
| 479,07 | | | | | | | | | | | | | |
| п.5. Устройство бортового камня БР100*20*8 на бетонном основании (300 м.п.) | | | | | | | | | | | | | |
| ТЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка(V=300*(0,15+0,08+0,15)*0,07) | | 100 м3 | | | | 0,08 | | | | | | |
| Объем=8 / 100 | | | | | | | | | | | | | |
| Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 42/1/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 ОТ | | | | | | | | | | | | | |
| 2 ЭМ | | | | | | | | | | | | | |
| 3 в т.ч. ОТМ | | | | | | | | | | | | | |
| 4 М | | | | | | | | | | | | | |
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный | | м3 | 0 | | | 0 | | | | | | |
| ЗТ | | чел.-ч | 15,72 | 1,15 | | 1,44624 | | 154,06 | 1,15 | | 14,17 | 27,48 | 389 |
| ЗТМ | | чел.-ч | 13,88 | 1,25 | | 1,388 | | 1 861,32 | 1,25 | | 186,13 | 11,43 | 2 127 |
| Итого по расценке | | | | | | | | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | | | | | |
| 201,16 | | | | | | | | | | | | | |
| 34,96 | | | | | | | | | | | | | |
| 960 | | | | | | | | | | | | | |

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|-----------------|--|-----------------------|-------|------|----------|----------|------|---------------|-------|
| | | НР Автомобильные Дороги | % | 126 | 0,9 | 113,4 | | | 39,64 | |
| | | СП Автомобильные Дороги | % | 95 | 0,85 | 80,75 | | | 28,23 | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 269,03 | |
| 24 | 408-9040-004П | Песок для строительных работ природный | м3 | | | 8,8 | 731,87 | | 373,98 | 17,22 |
| | | (Материалы) | | | | | | | | |
| 25 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня(V=300*(0,15+0,08+0,15)*0,1) | 100 м3 | | | 0,114 | | | | |
| | | Материала основания (в плотном теле) | | | | | | | | |
| | | Объем=1,4 / 100 | | | | | | | | |
| | | Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/лр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 239,24 | 1,15 | 31,36 | 27,48 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 3 002,64 | 1,25 | 427,88 | 11,19 |
| | | 3 в т.ч. ОТМ | | | | | 326,30 | 1,25 | 46,50 | 27,48 |
| | | 4 М | | | | | 15,12 | | 1,72 | 17,22 |
| | | 408-9080 Щебень | м3 | 0 | | 0 | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 24,19 | 1,15 | 3,171309 | | | | |
| | | ЗТМ | чел.-ч | 20,6 | 1,25 | 2,9355 | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 3 257,00 | | 460,96 | |
| | | ФОТ | | | | | | | 77,86 | |
| | | НР Автомобильные Дороги | % | 126 | 0,9 | 113,4 | | | 88,29 | |
| | | СП Автомобильные Дороги | % | 95 | 0,85 | 80,75 | | | 62,87 | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 612,12 | |
| 26 | ТССЦ-408-0007 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 20-40 мм | м3 | | | 14,4 | 1 360,34 | | 1 137,57 | 17,22 |
| | | (Материалы) | | | | | | | | |
| | | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | | | 3 | | | | |
| | | Объем=300 / 100 | | | | | | | | |
| | | Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/лр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 786,67 | 1,15 | 2 714,01 | 27,48 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 80,93 | 1,25 | 303,49 | 11,5 |
| | | 3 в т.ч. ОТМ | | | | | 10,74 | 1,25 | 40,28 | 27,48 |
| | | 4 М | | | | | 2 788,78 | | 8 366,34 | 8,99 |
| | | 413-9010 Камни бортовые | м | 100 | | 300 | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 76,08 | 1,15 | 262,476 | | | | |
| | | ЗТМ | чел.-ч | 0,68 | 1,25 | 2,55 | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 3 656,38 | | 11 383,84 | |
| | | ФОТ | | | | | | | 2 754,29 | |

| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|--|---|---------|--------|-------|-----------|---|--------|---|------------------|-------|----------------|
| | | 2 | | | | | | | | | | |
| | | НР Автомобильные Дороги | % | 126 | 0,9 | 113,4 | | | | 3 123,36 | | 85 830 |
| | | СП Автомобильные Дороги | % | 95 | 0,85 | 80,75 | | | | 2 224,09 | | 61 118 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | 16 731,29 | | 300 232 |
| ТСЦ-403-8023 | | Камни бортовые БР 100.20.8/бетон В22.5 (М300), объем 0,016 м3 (ГОСТ 6665-91) (Материалы) | шт. | 300 | | | | 146,92 | | 4 902,78 | 8,99 | 44 076 |
| | | Итого по разделу 5 Устройство бортового камня БР100*20*8 на бетонном основании (300 м.п.) : | | | | | | | | | | |
| | | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | | |
| | | в том числе: | | | | | | | | | | |
| | | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | | |
| | | Эксплуатация машин | | | | | | | | | | |
| | | в том числе оплата труда машинистов (ОТМ) | | | | | | | | | | |
| | | Материалы | | | | | | | | | | |
| | | Строительные работы | | | | | | | | | | |
| | | в том числе: | | | | | | | | | | |
| | | оплата труда | | | | | | | | | | |
| | | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | |
| | | в том числе оплата труда машинистов (ОТМ) | | | | | | | | | | |
| | | материалы | | | | | | | | | | |
| | | накладные расходы | | | | | | | | | | |
| | | сметная прибыль | | | | | | | | | | |
| | | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | | |
| | | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | | |
| | | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | | |
| | | Итого по разделу 5 Устройство бортового камня БР100*20*8 на бетонном основании (300 м.п.) | | | | | | | | | | |
| | | 24 026,77 | | | | | | | | | | |
| п.6. Устройство песчано-гравийных покрытий(набивного)пешеходных Дорожек (205 м2) | | | | | | | | | | | | |
| ТЕР27-04-016-04 | | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной | 1000 м2 | | 0,205 | | | | | | | |
| | | Объем=205 / 1000 | | | | | | | | | | |
| | | Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/лр п.586 возведено новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | 298,58 | 1,15 | | | | | 70,39 | 27,48 | 1 934 |
| | | 2 ЗМ | | 514,75 | 1,25 | | | | | 131,90 | 12,59 | 1 661 |
| | | 3 в т.ч. ОТМ | | 71,44 | 1,25 | | | | | 18,31 | 27,48 | 503 |
| | | 4 М | | 1,12 | | | | | | 0,23 | 13,62 | 3 |
| | | 101-0792 Полотно излопобное для дорожного строительства «Дюрнит-2» | | | | | | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 30,75 | 1,15 | 7,2493125 | | | | | | |
| | | ЗТМ | чел.-ч | 4,41 | 1,25 | 1,1300625 | | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | | | | | | |
| | | ФОТ | | | | | | 814,45 | | 202,52 | | 2 437 |
| | | НР Автомобильные Дороги | % | 126 | 0,9 | 113,4 | | | | 100,59 | | 2 764 |
| | | СП Автомобильные Дороги | % | 95 | 0,85 | 80,75 | | | | 71,63 | | 1 968 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | 374,74 | | 8 330 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|-----------------|--|--------|--|---|----------|--------|---|-----------|-------|
| 30 | 101-0792-102П | Геотекстиль иглопробивной, плотностью 200 г/м2 (Материалы) | М2 | | | 225,5 | 25,27 | | 418,36 | 13,62 |
| 31 | ТЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (Материалы) | 100 м3 | Материала основания (в плотном теле) | | 0,2669 | | | | |
| | | Объем=(205*0,15-(0,02*203)) / 100 | | | | | | | | |
| | | Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | 154,06 | 1,15 | | 47,29 | 27,48 |
| | | 2 ЭМ | | | | 1 861,32 | 1,25 | | 620,98 | 11,43 |
| | | 3 в т.ч. ОТМ | | | | 207,92 | 1,25 | | 69,37 | 27,48 |
| | | 4 М | | | | 10,80 | | | 2,88 | 17,22 |
| | | 408-9040 Песок для строительных работ природный | М3 | | | 0 | | | 0 | |
| | | 3Т | чел.-ч | | | 15,72 | 1,15 | | 4,8250182 | |
| | | ЗТМ | чел.-ч | | | 13,88 | 1,25 | | 4,630715 | |
| | | Итого по расценке | | | | | | | 2 026,18 | |
| | | ФОТ | | | | | | | 671,15 | |
| | | НР Автомобильные Дороги | % | | | 126 | 0,9 | | 113,4 | |
| | | СП Автомобильные Дороги | % | | | 95 | 0,85 | | 80,75 | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 897,64 | |
| 32 | 408-9040-004П | Песок для строительных работ природный (Материалы) Объем=26,7*1,1 | М3 | | | 29,37 | 731,87 | | 1 248,26 | 17,22 |
| 33 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (Материалы) основания (в плотном теле) | 100 м3 | Материала основания (в плотном теле) | | 0,29126 | | | | |
| | | Объем=(205*0,15-(0,008*203)) / 100 | | | | | | | | |
| | | Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | 239,24 | 1,15 | | 80,13 | 27,48 |
| | | 2 ЭМ | | | | 3 002,64 | 1,25 | | 1 093,19 | 11,19 |
| | | 3 в т.ч. ОТМ | | | | 326,30 | 1,25 | | 118,80 | 27,48 |
| | | 4 М | | | | 15,12 | | | 4,40 | 17,22 |
| | | 408-9080 Щебень | М3 | | | 0 | | | 0 | |
| | | ЗТ | чел.-ч | | | 24,19 | 1,15 | | 8,1024163 | |
| | | ЗТМ | чел.-ч | | | 20,6 | 1,25 | | 7,499945 | |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|----|--------|----------|----------|-------|--------|--------|----------|--------|-------|
| Итого по расценке | | | | | | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | | | |
| НР Автомобильные Дороги | | | | | | | | | | | |
| СП Автомобильные Дороги | | | | | | | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | | |
| ТСЦ-408-0007 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 20-40 мм (Материалы) | м3 | 36,666 | 1 360,34 | 2 896,52 | 17,22 | 49 878 | 25 126 | 1 563,95 | 160,64 | 4 415 |
| Объем=29,1*1,26 | | | | | | | | | | | |
| ТЕР27-04-003-01 | | | | | | | | | | | |
| Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 12 см | | | | | | | | | | | |
| основания или покрытия | | | | | | | | | | | |
| Объем=205 / 1000 | | | | | | | | | | | |
| 0,205 | | | | | | | | | | | |
| Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведено новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к Расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
| 1 ОТ | | | | | | | | | | | |
| 2 ЗМ | | | | | | | | | | | |
| 3 в т.ч. ОТМ | | | | | | | | | | | |
| 4 М | | | | | | | | | | | |
| 408-9181 Песчано-гравийная смесь или щебеночно-песчаная смесь оптимального гранулометрического состава | | | | | | | | | | | |
| ЗТ | | | | | | | | | | | |
| ЗТМ | | | | | | | | | | | |
| Итого по расценке | | | | | | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | | | |
| НР Автомобильные Дороги | | | | | | | | | | | |
| СП Автомобильные Дороги | | | | | | | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | | |
| ТСЦ-408-9270-001П | Отсев гранитный (с учетом доставки поставщиком) (Материалы) | м3 | 27,06 | 790,50 | 1 242,22 | 17,22 | 21 391 | 22 067 | 1 078,39 | 169,78 | 4 665 |
| Объем=205*0,12*1,1 | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 6 Устройство песчано-гравийных покрытий(набивного)пешеходных дорожек (205 м2) : | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Оплата труда рабочих | | | | | | | | | | | |
| Эксплуатация машин | | | | | | | | | | | |
| в том числе оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | | | |
| Строительные работы | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| оплата труда | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|--|---|---|---|---|---|---|----------|----|
| | | эксплуатация машин и механизмов в том числе оплата труда машинистов (ОТМ) | | | | | | | 2 400,01 | |
| | | Материалы | | | | | | | 305,15 | |
| | | накладные расходы | | | | | | | 5 817,52 | |
| | | Сметная прибыль | | | | | | | 696,90 | |
| | | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | 496,25 | |
| | | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | 614,55 | |
| | | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | 696,90 | |
| | | Итого по разделу 6 Устройство песчано-гравийных покрытий(набивного)пешеходных дорожек (205 м2) | | | | | | | 496,25 | |
| | | | | | | | | | 9 720,08 | |

Раздел 7. Устройство мощение пандусов для МГН(25м2 бшт.)

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------------|--|---------|-----------------|-------|-------|-----------|------|-------|-------|
| 37 | ТЕР27-04-016-04 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной | 1000 м2 | поверхнос ти | | 0,025 | | | | |
| | | Объем=25 / 1000 | | | | | | | | |
| | | Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 298,58 | 1,15 | 8,58 | 27,48 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 514,75 | 1,25 | 16,09 | 12,59 |
| | | 3 в т.ч. ОТМ | | | | | 71,44 | 1,25 | 2,23 | 27,48 |
| | | 4 М | | | | | 1,12 | | 0,03 | 13,62 |
| | | 101-0792 Головно излобованное для дорожного строительства «Дорнил-2» | 10 м2 | | 0 | 0 | | | | |
| | | 3Т | чел.-ч | | 30,75 | 1,15 | 0,8840625 | | | |
| | | 3ТМ | чел.-ч | | 4,41 | 1,25 | 0,1378125 | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 814,45 | | 24,70 | |
| | | ФОТ | | | | | | | 10,81 | |
| | | НР Автомобильные дороги | % | | 126 | 0,9 | 113,4 | | 12,26 | |
| | | СП Автомобильные дороги | % | | 95 | 0,85 | 80,75 | | 8,73 | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 45,69 | |

| | | | | | | | | | | |
|----|-------------------|--|----|--|--|------|--|--|-------|-------|
| 38 | ТСЦ-101-0792-102П | Геотекстиль иглопробивной, плотностью 200 г/м2 | м2 | | | 27,5 | | | 25,27 | |
| | | (Материалы) | | | | | | | 51,03 | 13,62 |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------------|--|--------|---|--|--------|----------|------|-------|-------|
| 39 | ТЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | Материала основания (в плотном теле) | | 0,0295 | | | | |
| | | Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | |
| | | Объем=(25*0,15-(0,02*40)) / 100 | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 154,06 | 1,15 | 5,23 | 27,48 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 1 861,32 | 1,25 | 68,64 | 11,43 |
| | | 3 в т.ч. ОТМ | | | | | 207,92 | 1,25 | 7,67 | 27,48 |
| | | 4 М | | | | | 10,80 | | 0,32 | 17,22 |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|--|--------|--------|-------|----------|-----------|----------|---|--------|-------|----|--------|
| 408-9040 Песок для строительных работ природный | | | | | | | | | | | |
| 3Т | чел.-ч | 15,72 | 1,15 | 0,533301 | | | | | | | |
| 3ТМ | чел.-ч | 13,88 | 1,25 | 0,511825 | | | | | | | |
| Итого по расценке | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2 026,18 | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 74,19 |
| | | | | | | | | | | | 12,90 |
| НР Автомобильные дороги | | % | 126 | 0,9 | 113,4 | | | | | | 14,63 |
| СП Автомобильные дороги | | % | 95 | 0,85 | 80,75 | | | | | | 10,42 |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 99,24 | | | | | 1 625 |
| 408-9040-004П Песок для строительных работ природный | | | | | | | | | | | |
| | | МЗ | | 3,3 | | 731,87 | | | | | 140,24 |
| | | | | | | | | | | | 17,22 |
| | | | | | | | | | | | 2 415 |
| (Материалы) | | | | | | | | | | | |
| Объем=3*1,1 | | | | | | | | | | | |
| 408-9040-001-04 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | | | | | | | | | | | |
| | | 100 МЗ | | 0,0343 | | | | | | | |
| Материала основания (в плотном теле) | | | | | | | | | | | |
| Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 42/1/пр п.586 введено новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
| 1 ОТ | | | | 239,24 | 1,15 | | | 9,44 | 27,48 | | 259 |
| 2 ЗМ | | | | 3 002,64 | 1,25 | | | 128,74 | 11,19 | | 1 441 |
| 3 в т.ч. ОТМ | | | | 326,30 | 1,25 | | | 13,99 | 27,48 | | 384 |
| 4 М | | | | 15,12 | | | | 0,52 | 17,22 | | 9 |
| 408-9080 Щебень | | | | | | | | | | | |
| 3Т | | МЗ | 0 | 0 | | | | | | | |
| 3ТМ | | чел.-ч | 24,19 | 1,15 | 0,9541746 | | | | | | |
| | | чел.-ч | 20,6 | 1,25 | 0,883225 | | | | | | |
| Итого по расценке | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 3 257,00 | | | | | 138,70 |
| ФОТ | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 23,43 |
| НР Автомобильные дороги | | % | 126 | 0,9 | 113,4 | | | | | | 26,57 |
| СП Автомобильные дороги | | % | 95 | 0,85 | 80,75 | | | | | | 18,92 |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 184,19 | | | | | 2 957 |
| ТСЦЦ-408-0007 Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 20-40 мм | | | | | | | | | | | |
| | | МЗ | | 4,284 | | 1 360,34 | | | | | 338,44 |
| | | | | | | | | | | | 17,22 |
| (Материалы) | | | | | | | | | | | |
| Объем=3,4*1,26 | | | | | | | | | | | |
| 408-9040-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (изЦПС) | | | | | | | | | | | |
| | | 100 МЗ | | 0,015 | | | | | | | |
| Материала основания (в плотном теле) | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|-----------------|--|--------|-------|------|---------|----------|------|----------|-------|
| | | Объем=(25*0,06) / 100 | | | | | | | | |
| | | Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/лр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 154,06 | 1,15 | 2,66 | 27,48 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 1 861,32 | 1,25 | 34,90 | 11,43 |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 207,92 | 1,25 | 3,90 | 27,48 |
| | | 4 М | | | | | 10,80 | | 0,16 | 17,22 |
| | | 408-9040 Песок для строительных работ природный | м3 | 0 | | 0 | | | | |
| | | 3Т | чел.-ч | 15,72 | 1,15 | 0,27117 | | | | |
| | | 3Тм | чел.-ч | 13,88 | 1,25 | 0,26025 | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 2 026,18 | | 37,72 | |
| | | ФОТ | | | | | | | 6,56 | |
| | | НР Автомобильные дороги | % | 126 | 0,9 | 113,4 | | | 7,44 | |
| | | СП Автомобильные дороги | % | 95 | 0,85 | 80,75 | | | 5,30 | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 50,46 | |
| 44 | ТСЦ-407-0027 | Смесь пескоцементная с содержанием цемента до 67 % (Материалы) | м3 | | | 1,65 | 4 218,26 | | 404,18 | 17,22 |
| | | Объем=1,5*1,1 | | | | | | | | |
| 45 | ТЕР27-07-005-02 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 | | | 2,5 | | | | |
| | | Объем=25 / 10 | | | | | | | | |
| | | Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/лр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 140,89 | 1,15 | 405,06 | 27,48 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 13,62 | 1,25 | 42,56 | 11,76 |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 0,76 | 1,25 | 2,38 | 27,48 |
| | | 4 М | | | | | 5,03 | | 12,58 | 8,8 |
| | | 403-9137 Плитка тротуарная | м2 | 10,2 | 1,15 | 25,5 | | | | |
| | | 3Т | чел.-ч | 11,8 | 1,25 | 33,925 | | | | |
| | | 3Тм | чел.-ч | 0,06 | 1,25 | 0,1875 | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 159,54 | | 460,20 | |
| | | ФОТ | | | | | | | 407,44 | |
| | | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадей и прочее | % | 113 | 0,9 | 101,7 | | | 414,37 | |
| | | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадей и прочее | % | 77 | 0,85 | 65,45 | | | 266,67 | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 1 141,24 | |
| 46 | 403-9137-005П | Плитки тротуарные, размер 115х115х60 мм 'Классика', красные (Материалы) | м2 | | | 22,3125 | 643,71 | | 1 632,16 | 8,8 |
| | | Объем=25,5*8,7,5% от 1 | | | | | | | | |
| 47 | 403-9137-005П | Плитки тротуарные, размер 115х115х60 мм 'Классика', желтые (Материалы) | м2 | | | 3,1875 | 643,71 | | 233,18 | 8,8 |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----------------|--|----------|------|------|----------|----------|------|----------------|-------|---------------|
| ТСЦ.407-0027 | Объем=25,5*12,5% от 1 | | | | | | | | | |
| | Смесь пескоцементная с содержанием цемента до 67 %(для заполнения швов) (Материалы) | м3 | | | 0,13 | 4 218,26 | | 62,27 | 8,8 | 54,8 |
| ТЕР27-07-005-05 | Резка тротуарной плитки толщиной 70 мм: угловой шлифовальной машинкой | 1 м реза | | | 24,5 | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/лр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | |
| | 1 ОТ | чел.-ч | 0,59 | 1,15 | 16,62325 | 18,33 | | 476,43 | | 5 373 |
| | 2 ЭМ | | | | | 6,94 | 1,15 | 195,53 | 27,48 | 5 373 |
| | 4 М | | | | | 0,30 | 1,25 | 9,19 | 13 | 119 |
| | ЗТ | | | | | 11,09 | | 271,71 | 11,23 | 3 051 |
| | Итого по расценке | | | | | | | | | |
| | ФОТ | | | | | | | 195,53 | | 5 373 |
| | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее | % | 113 | 0,9 | 101,7 | | | 198,85 | | 5 464 |
| | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее | % | 77 | 0,85 | 65,45 | | | 127,97 | | 3 517 |
| | Всего по позиции | | | | | | | 803,25 | | 17 524 |
| ТЕР27-07-005-06 | Добавлять (уменьшать) на каждые 10 мм: к расценке 27-07-005-04 | 1 м реза | | | -24,5 | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/лр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | |
| | 1 ОТ | чел.-ч | 0,02 | 1,15 | -0,5635 | 0,27 | 1,15 | -7,61 | 27,48 | -209 |
| | 2 ЭМ | | | | | 1,16 | 1,25 | -35,53 | 12,07 | -429 |
| | 3 в т.ч. ОТМ | | | | | 0,24 | 1,25 | -7,35 | 27,48 | -202 |
| | 4 М | | | | | | | -58,31 | 11,21 | -654 |
| | ЗТ | чел.-ч | 0,02 | 1,25 | -0,6125 | | | | | |
| | Итого по расценке | | | | | | | | | |
| | ФОТ | | | | | | | | | |
| | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее | % | 113 | 0,9 | 101,7 | | | -14,96 | | -411 |
| | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее | % | 77 | 0,85 | 65,45 | | | -15,21 | | -418 |
| | Всего по позиции | | | | | | | -126,45 | | -1 979 |
| | Итого по разделу 7 Устройство мощение пандусов для МГН(25м2 блт.) : | | | | | | | | | |
| | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | 3 971,99 | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | Оплата труда рабочих | | | | | | | 618,89 | | |
| | Эксплуатация машин | | | | | | | 264,59 | | |
| | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | 22,82 | | |
| | Материалы | | | | | | | 3 088,51 | | |
| | Строительные работы | | | | | | | 5 059,12 | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | оплата труда | | | | | | | 618,89 | | |
| | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | 264,59 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--|-------------------|--|---------|--------------------------------------|------|-----------|----------|------|----------|-------|
| | | в том числе оплата труда машинистов (ОТМ) | | | | | | | | |
| | | Материалы | | | | | | | 22,82 | |
| | | накладные расходы | | | | | | | 3 088,51 | |
| | | Сметная прибыль | | | | | | | 658,91 | |
| | | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | 428,22 | |
| | | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | 641,71 | |
| | | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | 658,91 | |
| | | Итого по разделу 7 Устройство мощение пандусов для МГН(25м2 5шт.) | | | | | | | 428,22 | |
| | | | | | | | | | 5 059,12 | |
| Раздел 8. Устройство полимерного (резиново-каучукового)покрытия (125м2) | | | | | | | | | | |
| 51 | ТЕР27-04-016-04 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной | 1000 м2 | поверхнос | ТИ | | | | 0,125 | |
| | | Объем=125 / 1000 | | | | | | | | |
| | | Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/лр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25 | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 298,58 | 1,15 | 42,92 | 27,48 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 514,75 | 1,25 | 80,43 | 12,59 |
| | | 3 в т.ч. ОТМ | | | | | 71,44 | 1,25 | 11,16 | 27,48 |
| | | 4 М | | | | | 1,12 | | 0,14 | 13,62 |
| | | 101-0792 Полотно иглопробивное для дорожного строительства «Дорпил-2» | 10 м2 | 0 | | | | | 0 | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 30,75 | 1,15 | 4,4203125 | | | | |
| | | ЗТм | чел.-ч | 4,41 | 1,25 | 0,6890625 | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 814,45 | | 123,49 | |
| | | ФОТ | | | | | | | 54,08 | |
| | | НР Автомобильные дороги | % | 126 | 0,9 | 113,4 | | | 61,33 | |
| | | СП Автомобильные дороги | % | 95 | 0,85 | 80,75 | | | 43,67 | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 228,49 | |
| 52 | ТСЦ-101-0792-102П | Геотекстиль иглопробивной, плотностью 200 г/м2 (Материалы) | м2 | | | 137,5 | 25,27 | | 255,14 | 13,62 |
| | | Объем=125*1,1 | | | | | | | | |
| 53 | ТЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | Материала основания (в плотном теле) | | 0,2386 | | | | |
| | | Объем=(125*0,2-(0,02*57)) / 100 | | | | | | | | |
| | | Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/лр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25 | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 154,06 | 1,15 | 42,27 | 27,48 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 1 861,32 | 1,25 | 555,14 | 11,43 |
| | | 3 в т.ч. ОТМ | | | | | 207,92 | 1,25 | 62,01 | 27,48 |
| | | 4 М | | | | | 10,80 | | 2,58 | 17,22 |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|--------|--------|------|-----------|-------|----------|-------|----------|-------|--------|--|
| 408-9040 Песок для строительных работ природный | | | | | | | | | | | |
| 3Т | чел.-ч | 15,72 | 1,15 | 4,3134108 | | | | | | | |
| 3Тм | чел.-ч | 13,88 | 1,25 | 4,13971 | | | | | | | |
| Итого по расценке | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2 026,18 | | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | | | |
| НР Автомобильные дороги | | % | 126 | 0,9 | 113,4 | | | | | | |
| СП Автомобильные дороги | | % | 95 | 0,85 | 80,75 | | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | | |
| | | | | 802,45 | | | | | | | |
| 408-9040-004П Песок для строительных работ природный | | | | | | | | | | | |
| | | м3 | | 26,246 | | 731,87 | | 1 115,51 | 17,22 | 19 209 | |
| (Материалы) | | | | | | | | | | | |
| Объем=23,86*1,1 | | | | | | | | | | | |
| ТЕР27-04-001-04 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | | | | | | | | | | | |
| | | 100 м3 | | 0,18294 | | | | | | | |
| Материала основания (в плотном теле) | | | | | | | | | | | |
| Объем=(1,25*0,15-(0,008*57)) / 100 | | | | | | | | | | | |
| Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведено новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 3М=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; Т3М=1,25 | | | | | | | | | | | |
| 1 ОТ | | | | 239,24 | 1,15 | 50,33 | 27,48 | 1 383 | | | |
| 2 3М | | | | 3 002,64 | 1,25 | 686,63 | 11,19 | 7 683 | | | |
| 3 в т.ч. ОТм | | | | 326,30 | 1,25 | 74,62 | 27,48 | 2 051 | | | |
| 4 М | | | | 15,12 | | 2,77 | 17,22 | 48 | | | |
| 408-9080 Щебень | | | | | | | | | | | |
| 3Т | м3 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| 3Т | чел.-ч | 24,19 | 1,15 | 5,0891164 | | | | | | | |
| 3Тм | чел.-ч | 20,6 | 1,25 | 4,710705 | | | | | | | |
| Итого по расценке | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3 257,00 | | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | | | |
| НР Автомобильные дороги | | % | 126 | 0,9 | 113,4 | | | | | | |
| СП Автомобильные дороги | | % | 95 | 0,85 | 80,75 | | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | | |
| | | | | 982,32 | | | | | | | |
| ТСЦ-408-0007 Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 20-40 мм | | | | | | | | | | | |
| | | м3 | | 23,1 | | 1 360,34 | | 1 824,85 | 17,22 | 31 424 | |
| (Материалы) | | | | | | | | | | | |
| ТЕР27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (прим. отсев) | | | | | | | | | | | |
| | | 100 м3 | | 0,06875 | | | | | | | |
| Материала основания (в плотном теле) | | | | | | | | | | | |
| Объем=(1,25*0,055) / 100 | | | | | | | | | | | |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|--|---|--------|--------|------|-----------|-----------|------|-----------|-------|---------|--|
| Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | | | |
| 1 ОТ | | | | | | 1 351,80 | 1,15 | 1 943,21 | 27,48 | 53 399 | |
| 2 ЭМ | | | | | | 714,81 | 1,25 | 1 116,89 | 21,04 | 23 499 | |
| 3 в т.ч. ОТМ | | | | | | 377,83 | 1,25 | 590,36 | 27,48 | 16 223 | |
| 4 М | | | | | | 6 439,00 | | 8 048,75 | 4,89 | 39 358 | |
| ЗТ | | чел.-ч | 124,82 | 1,15 | 179,42875 | | | | | | |
| ЗТМ | | чел.-ч | 31,75 | 1,25 | 49,609375 | | | | | | |
| Итого по расценке | | | | | | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | 8 505,61 | | 11 108,85 | | 69 622 | |
| НР Полы | | % | 112 | 0,9 | 100,8 | | | 2 553,84 | | 70 179 | |
| СП Полы | | % | 65 | 0,85 | 55,25 | | | 1 399,80 | | 38 466 | |
| Итого по позиции | | | | | | | | | | | |
| ТСЦ-101-7307 | Покрывтие бесшовное пористое водопроницаемое для детских игровых площадок 'Сендвич-Гумибо' цветное в один цвет, верхний слой из резиновой крошки толщиной 5 мм, нижний слой из каучуковой крошки толщиной 10 мм (Материалы) | м2 | 125 | | 2 456,56 | 62 795,50 | 4,89 | | | 307 070 | |
| Итого по разделу 8 Устройство полимерного (резиново-каучукового)покрытия (125м2) : | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Оплата труда рабочих | | | | | | | | | | | |
| Эксплуатация машин | | | | | | | | | | | |
| в том числе оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | | | |
| Строительные работы | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| оплата труда | | | | | | | | | | | |
| эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | |
| в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | | | |
| накладные расходы | | | | | | | | | | | |
| сметная прибыль | | | | | | | | | | | |
| Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | | | |
| Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | | | |
| Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 8 Устройство полимерного (резиново-каучукового)покрытия (125м2) | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 8 Устройство газонов(1253 м2) | | | | | | | | | | | |
| ТЕР47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 | | | 12,53 | | | | | | |
| Объем=1253 / 100 | | | | | | | | | | | |

Приказа от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|--|--|--------|------|------|-----------|----------|------|------------------|-------|
| 1 | | | | | | | | | | |
| | 1 ОТ | | | | | | 388,40 | 1,15 | 5 596,65 | 27,48 |
| | 4 М | | | | | | 1 575,00 | | 19 734,75 | 7,02 |
| | ЗТ | | чел.-ч | 40 | 1,15 | 576,38 | | | | |
| | Итого по расценке | | | | | | 1 963,40 | | 25 331,40 | |
| | ФОТ | | | | | | | | 5 596,65 | |
| | НР Озеленение: Защитные лесонасаждения | | % | 103 | 0,9 | 92,7 | | | 5 188,09 | |
| | СП Озеленение: Защитные лесонасаждения | | % | 72 | 0,85 | 61,2 | | | 3 425,15 | |
| | Всего по позиции | | | | | | | | 33 944,64 | |
| 64 | ТЕР47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | | | | | | | | |
| | | Объем=1253 / 100 | | | | | | | | |
| | | Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/лр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | |
| | 1 ОТ | | | | | | 61,94 | 1,15 | 892,52 | 27,48 |
| | 2 ЭМ | | | | | | 246,65 | 1,25 | 3 863,16 | 13,09 |
| | 3 в т.ч. ОТМ | | | | | | 37,13 | 1,25 | 581,55 | 27,48 |
| | 4 М | | | | | | 21,60 | | 270,65 | 17,22 |
| | 414-9230 | Семена газонных трав | кг | 2 | 1,15 | 25,06 | | | | |
| | ЗТ | | чел.-ч | 5,99 | 1,15 | 86,312905 | | | | |
| | ЗТМ | | чел.-ч | 2,74 | 1,25 | 42,91525 | | | | |
| | Итого по расценке | | | | | | 330,19 | | 5 026,33 | |
| | ФОТ | | | | | | | | 1 474,07 | |
| | НР Озеленение: Защитные лесонасаждения | | % | 103 | 0,9 | 92,7 | | | 1 366,46 | |
| | СП Озеленение: Защитные лесонасаждения | | % | 72 | 0,85 | 61,2 | | | 902,13 | |
| | Всего по позиции | | | | | | | | 7 294,92 | |
| 65 | ТСЦ-414-0137 | Семена газонных трав (смесь) (Материалы) | кг | | | 25,06 | 292,64 | | 425,90 | 17,22 |
| | | Итого по разделу 9 Устройство газонов(1253 м2) : | | | | | | | 30 783,63 | |
| | | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | |
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | Оплата труда рабочих | | | | | | | 6 489,17 | |
| | | Эксплуатация машин | | | | | | | 3 863,16 | |
| | | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | 581,55 | |
| | | Материалы | | | | | | | 20 431,30 | |
| | | Строительные работы | | | | | | | 41 665,46 | |
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | оплата труда | | | | | | | 6 489,17 | |
| | | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | 3 863,16 | |
| | | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | 581,55 | |
| | | материалы | | | | | | | 20 431,30 | |
| | | накладные расходы | | | | | | | 6 554,55 | |
| | | сметная прибыль | | | | | | | 4 327,28 | |
| | | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | 7 070,72 | |
| | | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | 6 554,55 | |
| | | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | 4 327,28 | |
| | | Итого по разделу 9 Устройство газонов(1253 м2) | | | | | | | 41 665,46 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|---|---|--------|-------|---|---------|------------------|---|------------------|-----|---------------|
| п 10. Ремонт ограждения газонных | | | | | | | | | | | |
| ТЕР2.01-03-02-001 | | | | | | | | | | | |
| Установка металлических конструкций вертикальных цветников простой прямоугольной формы и металлических газонных ограждений | | | т | | | 1,07 | | | | | |
| 1 ОТ | | | | | | | 13 443,96 | | 14 385,04 | 2,1 | 30 209 |
| 2 ЭМ | | | | | | | 2 386,75 | | 2 552,75 | 3,3 | 8 424 |
| 3 в т.ч. ОТМ | | | | | | | 1 576,36 | | 1 686,71 | 2,1 | 3 542 |
| 4 М | | | | | | | 8 814,30 | | 9 431,30 | 1,6 | 15 090 |
| 201-9002 Конструкции стальные | | | т | 0 | | 0 | | | | | |
| ЗТ | | | чел.-ч | 130,6 | | 139,742 | | | | | |
| ЗТМ | | | чел.-ч | 11,8 | | 12,626 | | | | | |
| Итого по расценке | | | | | | | 24 644,01 | | 26 369,09 | | 33 751 |
| ФОТ | | | | | | | 16 071,75 | | 16 875,34 | | 35 439 |
| НР Содержание и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург) | | | % | 105 | | 105 | | | | | |
| СП Содержание и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург) | | | % | 15 | | 15 | | | 2 410,76 | | 5 063 |
| Всего по позиции | | | | | | | 45 655,19 | | 48 000,00 | | 94 225 |
| ТСЦ.201-9002-020П | | | т | | | 1,07 | 181 211,20 | | 121 185,00 | 1,6 | 193 896 |
| (Содержание и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург)) | | | | | | | | | | | |
| КА | | | шт | | | 128 | 60,00 | | 4 800,00 | 1,6 | 7 680 |
| Заглушка с шариком металлическая 40x40 | | | | | | | | | | | |
| (Материалы) | | | | | | | | | | | |
| 01-01-01-012 | | | т | | | 1,75 | 413,75 | | 452,50 | 1,6 | 724 |
| Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т. Погрузка | | | | | | | | | | | |
| (Погрузочно-разгрузочные работы) | | | | | | | | | | | |
| 01-01-02-015 | | | т | | | 1,75 | 413,75 | | 452,50 | 1,6 | 724 |
| Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т. Разгрузка | | | | | | | | | | | |
| (Погрузочно-разгрузочные работы) | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 10 Ремонт ограждения газонных : | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | 153 259,09 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Оплата труда рабочих | | | | | | | | | 14 385,04 | | |
| Эксплуатация машин | | | | | | | | | 2 552,75 | | |
| в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | | | 1 686,71 | | |
| Материалы | | | | | | | | | 136 321,30 | | |
| Строительные работы | | | | | | | | | 172 545,19 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| оплата труда | | | | | | | | | 14 385,04 | | |
| эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | 2 552,75 | | |
| в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | | | 1 686,71 | | |
| Материалы | | | | | | | | | 136 321,30 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|--------------------|--|--------|-------|---|---------|----------|---|------------------|------|
| | | накладные расходы сметная прибыль | | | | | | | 16 875,34 | |
| | | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | 2 410,76 | |
| | | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | 16 071,75 | |
| | | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | 16 875,34 | |
| | | Итого по разделу 10 Ремонт ограждения газонных | | | | | | | 2 410,76 | |
| | | | | | | | | | 172 545,19 | |
| Раздел 11. Ремонт пешеходных коммуникаций с песчайно-гравийным покрытием (набивных дорожек) 97м2 | | | | | | | | | | |
| 71 | ТЕРэ2.01-05-04-013 | Разборка песчаного основания механизированная (прим.верхний слой отсева) | 10 м3 | | | 8,73 | | | | |
| | | Объем=(97*90% от 1) / 10 | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 505,47 | | 4 412,75 | 2,1 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 2 026,74 | | 17 693,44 | 2,42 |
| | | 3 в т.ч. ОТМ | | | | | 697,36 | | 6 087,95 | 2,1 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 4,96 | | 43,3008 | | | | |
| | | ЗТМ | чел.-ч | 4,82 | | 42,0786 | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 2 532,21 | | 22 106,19 | |
| | | ФОТ | | | | | | | 10 500,70 | |
| | | НР Содержание и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург) | % | 105 | | 105 | | | 11 025,74 | |
| | | СП Содержание и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург) | % | 15 | | 15 | | | 1 575,11 | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 34 707,04 | |
| 72 | ТЕРэ2.01-05-04-014 | Разборка песчаного основания вручную (прим.верхний слой отсева) | 10 м3 | | | 0,97 | | | | |
| | | Объем=(97*10% от 1) / 10 | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 1 856,78 | | 1 800,11 | 2,1 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 2 081,42 | | 2 018,98 | 2,41 |
| | | 3 в т.ч. ОТМ | | | | | 688,50 | | 667,85 | 2,1 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 18,21 | | 17,6637 | | | | |
| | | ЗТМ | чел.-ч | 4,42 | | 4,2874 | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 3 937,20 | | 3 819,09 | |
| | | ФОТ | | | | | | | 2 467,96 | |
| | | НР Содержание и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург) | % | 105 | | 105 | | | 2 591,36 | |
| | | СП Содержание и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург) | % | 15 | | 15 | | | 370,19 | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 6 780,64 | |
| 73 | ТЕРэ2.01-05-04-021 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 10 м3 | | | 6,79 | | | | |
| | | Объем=(97*0,7) / 10 | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 932,49 | | 6 331,61 | 2,1 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 840,99 | | 5 710,32 | 2,25 |
| | | 3 в т.ч. ОТМ | | | | | 222,62 | | 1 511,59 | 2,1 |
| | | 408-9040 Песок для строительных работ природный | м3 | 0 | | 0 | | | | |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|--|--------|------|---|-----------|------------------|---|------------------|------|---------------|
| 411-0001 | Вода | м3 | 0 | | 0 | | | | | |
| ЗТ | | чел.-ч | 8,71 | | 59,1409 | | | | | |
| ЗТм | | чел.-ч | 1,59 | | 10,7961 | | | | | |
| Итого по расценке | | | | | | 1 773,48 | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | 12 041,93 | | 16 470 |
| НР Содержание и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург) | | % | 105 | | 105 | | | 8 235,36 | | 17 294 |
| СП Содержание и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург) | | % | 15 | | 15 | | | 1 176,48 | | 2 471 |
| Всего по позиции | | | | | | 21 453,77 | | | | 45 909 |
| 408-9270-001П | Отгев гранитный (с учетом доставки поставщиком) | м3 | | | 7,47 | 790,50 | | | | 5 905 |
| (Материалы) | | | | | | | | | | |
| 03-21-01-035 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера; расстояние перевозки, км: до 35 км; класс груза 1 | т | | | 10,25 | 309,54 | | | | 3 173 |
| (Перевозка строительных грузов автомобильным транспортом) | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 11 Ремонт пешеходных коммуникаций с песчано-гравийным покрытием (набивных дорожек) 97м2 : | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | 47 045,21 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| Оплата труда рабочих | | | | | | | | 12 544,47 | | |
| Эксплуатация машин | | | | | | | | 25 422,74 | | |
| в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | | 8 267,39 | | |
| Материалы | | | | | | | | 9 078,00 | | |
| Строительные работы | | | | | | | | 72 019,45 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| оплата труда | | | | | | | | 12 544,47 | | |
| эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | 25 422,74 | | |
| в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | | 8 267,39 | | |
| материалы | | | | | | | | 9 078,00 | | |
| накладные расходы | | | | | | | | 21 852,46 | | |
| сметная прибыль | | | | | | | | 3 121,78 | | |
| Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | 20 811,86 | | |
| Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | 21 852,46 | | |
| Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | 3 121,78 | | |
| Итого по разделу 11 Ремонт пешеходных коммуникаций с песчано-гравийным покрытием (набивных дорожек) 97м2 | | | | | | | | 72 019,45 | | |
| п 12. Новый Раздел | | | | | | | | | | |
| МЦ | Диван садово-парковый, 002205 | шт. | 3 | | 53 440,50 | | | 32 785,69 | 4,89 | 160 322 |
| (Малые архитектурные формы) | | | | | | | | | | |
| Цена=64128,60/1,2 | | | | | | | | | | |
| МЦ | Урна, 001312 | шт. | 3 | | 19 044,00 | | | 11 683,44 | 4,89 | 57 132 |
| (Малые архитектурные формы) | | | | | | | | | | |
| Цена=22852,8/1,2 | | | | | | | | | | |
| МЦ | Шитг информационный, 006802 | шт. | 1 | | 37 363,50 | | | 7 640,90 | 4,89 | 37 364 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|----|--|-----|---|---|---|------------|---|---------------------|------------|
| | | (Малые архитектурные формы) Цена=44836,2/1,2 | | | | | | | | |
| 79 | МЦ | Качели "Гнездо" 004152 (Малые архитектурные формы) Цена=656065,8/1,2 | шт. | | | 1 | 546 721,50 | | 111 804,09 | 4,89 |
| 80 | МЦ | Песочный дворик, 004256 (Малые архитектурные формы) Цена=267899/1,2 | шт. | | | 1 | 223 249,17 | | 45 654,19 | 4,89 |
| 81 | МЦ | Карусель 004192 (Малые архитектурные формы) Цена=163695,60/1,2 | шт. | | | 1 | 136 413,00 | | 27 896,32 | 4,89 |
| 82 | МЦ | Детский игровой комплекс 005224 (Малые архитектурные формы) Цена=322174,80/1,2 | шт. | | | 1 | 268 479,00 | | 54 903,68 | 4,89 |
| Итого по разделу 12 Новый Раздел : | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | | |
| Строительные работы | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 12 Новый Раздел | | | | | | | | | | |
| Итого по смете: | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| Оплата труда рабочих | | | | | | | | | | |
| Эксплуатация машин | | | | | | | | | | |
| в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | | |
| Строительные работы | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| оплата труда | | | | | | | | | | |
| эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | |
| в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | | |
| накладные расходы | | | | | | | | | | |
| сметная прибыль | | | | | | | | | | |
| Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | | |
| Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | | |
| Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | | |
| Прогноз индексов дефляторов и индексов цен 4,5% | | | | | | | | | | |
| Итого с непредвиденными | | | | | | | | | | |
| НДС 20% | | | | | | | | | | |
| ВСЕГО по смете | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1 054 679,75 | 5,3 |

Составил:

В.В. Смирнов / *И.И. Смирнов*

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|

Проверил:

[должность, подпись (инцидаль, фамилия)]

[должность, подпись (инцидаль, фамилия)]

~~Руководитель (И.И.И.)~~
В.М.С.
МО
№ 04
Муниципальное предприятие
«Муниципальное хозяйство»

Д.С.Е.

**Смета № 2
Проектирование (ЗНОП)**

Наименование объекта (проект):

Переустройство объектов зеленых насаждений на территории зеленых насаждений общего пользования местного значения, в части разработки и согласования проекта благоустройства

Стадии проектирования:

инженерно-геодезические изыскания для строительства (прим. к благоустройству)

Сметный расчет составлен по Справочнику базовых цен на инженерные изыскания для строительства "Инженерно-геодезические изыскания", 2004 г. (СБЦИИС-2004)

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во | Обоснование стоимости | Расчет стоимости | Стоимость, руб. |
|-------|---|----------|--------|---|---|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Создание инженерно-топографических планов застроенной территории в масштабе 1:500 с высотой сечения рельефа 0,5 м. Категория сложности II | 1 га | 3,85 | СБЦИИС, 2004 г. Табл. 9, §5 прим. 4, k = 1,55 ОУ, п. 15 д, k = 1,2 | 3284,00 x 1,55 x 3,85 | 19 597,27 |
| | | | | | камеральные полевые компьютерных технологий; картографических работ с применением - выполнение камеральных и - выполнение работ с применением помощью приборов поиска (тревожбелеискателя) и составление плана подземных коммуникаций; коэффициенты: | 1067,00 x 1,55 x 1,20 x 3,85 |
| 2 | Итого полевых работ коэффициенты: - проведение полевых работ без выплаты работникам полевого довольствия или командировочных | | | Общие указания п. 14, k = 0,85 | 19597,27 x 0,85 | 16 657,68 |
| | | | | | Итого камеральных работ Внутренний транспорт. Расстояние от базы до участка изысканий 5 - 10 км | 7640,79 |
| 3 | Итого камеральных работ | | | | 7640,79 | 7 640,79 |
| 4 | | | | Табл. 4, §3 11,25% | 16657,68 x 0,1125 | 1 873,99 |
| | | | | | Общие указания п. 13, k = 0,06 прим. 1, k = 2,5 | 2 779,75 |
| 5 | Организация и ликвидация работ | | | | (16657,68+1873,99) x 0,06 x 2,5 | 2 779,75 |
| 6 | Итого с учетом индекса изменения стоимости к уровню базовых цен по состоянию на 1 января 2001 года | | | Письмо Минстроя России от 22.01.2021г N 1886- ИФ/09 K = 4,60 | (16657,68+1873,99+2 779,75+7640,79) x 4,60 | 133 180,15 |
| | | | | | Итого с понижающим коэффициентом для бюджетных объектов | 133180,15 x 0,88 |
| 8 | НДС (20%) | | | | | 23 439,71 |
| 9 | Всего с НДС | | | | | 140 638,23 |

Составил:
Проеврил:

С.С. Сидоров

ВМО СНС МО № 64
Р У К О С Т Р О И Т Е Л Ь
О Т Д Е Л А
И Л О У С Т Р О И Т В А
М У Н И Ц И П А Л И Т Е Т А
Х О З Я И С Т В А
Д.С. Петров

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2022 года

" " 2

Наименование редакции сметных нормативов

«Территориальные сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств. ТСЭМ 81-01-2001. г. Санкт-Петербург. Изменения в территориальные сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств»

Наименование программного продукта

"ГРАНД-Смета 2021"

(наименование стройки)

"Содержание, включая ремонт устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления и иных элементов озеленения, расположенных на внутриквартальных территориях, не относящихся к территории зеленых насаждений

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга"

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

ЦВЕТЫ (ЗОН)

(наименование конструктивного решения)

Составлен _____ базисно-индексным _____ методом

Основание _____

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен _____

Сметная стоимость **27,36** (21,55) тыс.руб.

| В том числе: | тыс.руб. | (тыс.руб.) | тыс.руб. | (тыс.руб.) |
|--|----------|------------|----------|------------|
| строительных работ | 21,82 | (17,19) | 3,66 | (1,74) |
| монтажных работ | 0,00 | (0) | 16,93 | чел. |
| оборудования | 0,00 | (0) | 0,61 | чел. |
| прочих затрат | 0,00 | (0) | | |
| Средства на оплату труда рабочих | | | | |
| Нормативные затраты труда рабочих | | | | |
| Нормативные затраты труда машинистов | | | | |
| Расчетный измеритель конструктивного решения | | | | |

| п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СЧБ), руб. | | | Индекс | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|--|--------------------|---|-------------------|------------|--------------|------------------------------|--|--------------|-------|--------|--|
| | | | | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| гел 1. Ремонт , в том числе высадки рассады однолетних цветочных культур и уход за цветниками | | | | | | | | | | | |
| 1 | ТЕРэ2.01-02-12-003 | Устройство корыта под цветники глубиной 40 см вручную Объем=8,96 / 100 | 100 м2 | | | | 0,0896 | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 8 758,15 | | | 2,1 | 1 648 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 85,94 | | 7,700224 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 8 758,15 | | | | 784,73 |
| | | ФОТ | | | | | | | | | 784,73 |
| | | НР Содержание и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург) | % | | | 105 | | | | | 823,97 |
| | | СП Содержание и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург) | % | | | 15 | | | | | 117,71 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | | 1 726,41 |
| 2 | ТЕРэ2.01-02-12-004 | На каждые 10 см изменения глубины корыта под цветники добавлять или исключать к расценке 2.01-02-12-003 Объем=-17,92 / 100 | 100 м2 | | | | -0,1792 | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 2 545,71 | | | 2,1 | -958 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 24,98 | | -4,476416 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 2 545,71 | | | | -456,19 |
| | | ФОТ | | | | | | | | | -456,19 |
| | | НР Содержание и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург) | % | | | 105 | | | | | -479,00 |
| | | СП Содержание и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург) | % | | | 15 | | | | | -68,43 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | | -1 003,62 |
| 3 | ТЕРэ2.01-02-12-005 | Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насылки 20 см Объем=8,96 / 100 | 100 м2 | | | | 0,0896 | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 5 472,57 | | | 2,1 | 1 030 |
| | | 4 М | | | | | 8 827,00 | | | 1,67 | 1 321 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 53,7 | | 4,81152 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 14 299,57 | | | | 1 281,24 |
| | | ФОТ | | | | | | | | | 490,34 |
| | | НР Содержание и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург) | % | | | 105 | | | | | 514,86 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | | 1 082 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|--------------------|---|----------|------|---|---------|----------|---|-----------------|------|
| 1 | | СПб Содержание и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург) | % | 15 | | 15 | | | 73,55 | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 1 869,65 | |
| 4 | ТЕР22.01-02-11-003 | Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы летников Объем=269 / 1000 | 1000 шт. | | | 0,269 | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 584,90 | | 157,34 | 2,1 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 9,58 | | 2,58 | 2,72 |
| | | 3 в т.ч. ОТМ | | | | | 1,34 | | 0,36 | 2,1 |
| | | 4 М | | | | | 0,94 | | 0,25 | 1,98 |
| | 414-9340 | Цветы | 1000 шт. | 1 | | 0,269 | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 4,94 | | 1,32886 | | | | |
| | | ЗТМ | чел.-ч | 0,01 | | 0,00269 | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 595,42 | | 160,17 | |
| | | ФОТ | | | | | | | 157,70 | |
| | | НР Содержание и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург) | % | 105 | | 105 | | | 165,59 | |
| | | СПб Содержание и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург) | % | 15 | | 15 | | | 23,66 | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 349,42 | |
| 5 | 414-9340-034П | Рассада летников в каскетах Петуния ампельная в т/т | шт. | | | 67 | 81,19 | | 2 747,47 | 1,98 |
| | | (Содержание и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург)) | | | | | | | | |
| 6 | 414-9340-020П | Рассада летников в каскетах Тагетес патула | шт. | | | 132 | 22,29 | | 1 485,86 | 1,98 |
| | | (Содержание и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург)) | | | | | | | | |
| 7 | 414-9340-012П | Рассада летников в каскетах Лобелия | шт. | | | 70 | 24,52 | | 866,67 | 1,98 |
| | | (Содержание и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург)) | | | | | | | | |
| 8 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | | | 4 | 1 427,05 | | 5 708,20 | |
| 9 | ТЕР22.01-08-07-001 | Полив зеленых насаждений из шланга поливмочной машины Объем=8,96*0,225 | м3 | | | 2,016 | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 63,18 | | 127,37 | 2,1 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 120,13 | | 242,18 | 2,94 |
| | | 3 в т.ч. ОТМ | | | | | 40,08 | | 80,80 | 2,1 |
| | | 4 М | | | | | 18,70 | | 37,70 | 1,99 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 0,62 | | 1,24992 | | | | |
| | | ЗТМ | чел.-ч | 0,3 | | 0,6048 | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 202,01 | | 407,25 | |
| | | ФОТ | | | | | | | 208,17 | |
| | | НР Содержание и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург) | % | 105 | | 105 | | | 218,58 | |
| | | СПб Содержание и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург) | % | 15 | | 15 | | | 31,23 | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 657,06 | |
| 10 | ТЕР22.01-02-13-001 | Прополка и рыхление цветников | 100 м2 | | | | | | 0,3584 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|--|--|---------|-------|---|----------|-----------------|---|-----------------|-----|--------------|
| | Объем=(8,96*4) / 100 | | | | | | | | | | |
| | 1 ОТ | | шт. | 0 | | 0 | 1 684,57 | | 603,75 | 2,1 | 1 268 |
| | 101-9201 Мешки | | чел.-ч | 16,53 | | 5,924352 | | | | | |
| | 3Т | | | | | | | | | | |
| | Итого по расценке | | | | | | 1 684,57 | | 603,75 | | 1 268 |
| | ФОТ | | | | | | | | 603,75 | | 1 268 |
| | НР Содержание и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург) | | % | 105 | | 105 | | | 633,94 | | 1 331 |
| | СП Содержание и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург) | | % | 15 | | 15 | | | 90,56 | | 190 |
| | Всего по позиции | | | | | | 1 328,25 | | 1 328,25 | | 2 789 |
| 11 | 101-2781 | Мешки полиэтиленовые (Содержание и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург)) | 100 шт. | | | 0,14 | 742,86 | | 104,00 | | 104 |
| | Объем=14/100 | | | | | | | | | | |
| 12 | ТЕРэ4.01-21-011-01 | Погрузка и разгрузка веток, листьев, мусора от прополки | м3 | | | 0,36 | | | | | |
| | 1 ОТ | | | | | | 98,36 | | 35,41 | 2,1 | 74 |
| | 3Т | | чел.-ч | 1,08 | | 0,3888 | | | | | |
| | Итого по расценке | | | | | | 98,36 | | 35,41 | | 74 |
| | ФОТ | | | | | | | | 35,41 | | 74 |
| | НР Ручная уборка территории летом | | % | 42 | | 42 | | | 14,87 | | 31 |
| | СП Ручная уборка территории летом | | % | 15 | | 15 | | | 5,31 | | 11 |
| | Всего по позиции | | | | | | 55,59 | | 55,59 | | 116 |
| 13 | 01-01-01-039 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной). Погрузка (Содержание и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург)) | 1т | | | 2,15 | 62,10 | | 134,00 | | 134 |
| | Объем=0,36+1,79 | | | | | | | | | | |
| 14 | 03-21-01-035 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера; расстояние перевозки, км: до 35 км; класс груза 1 (Содержание и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург)) | 1т | | | 2,35 | 309,54 | | 727,00 | | 727 |
| | Объем=0,36+1,79 | | | | | | | | | | |
| 15 | КА | Утилизация отходов (Содержание и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург)) | м3 | | | 2,15 | 200,00 | | 430,00 | | 430 |
| | Итого по смете: | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | 15 019,56 | | 17 267 |
| | в том числе: | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | Оплата труда рабочих | | | | | | | 1 742,75 | | 3 659 |
| | | Эксплуатация машин | | | | | | | 5 952,96 | | 719 |
| | | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | 81,16 | | 171 |
| | | Материалы | | | | | | | 7 323,85 | | 12 889 |
| | | Строительные работы | | | | | | | 17 185,96 | | 21 817 |
| | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | оплата труда | | | | | | | 1 742,75 | | 3 659 |
| | | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | 5 952,96 | | 719 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------|----|
| | | в том числе оплата труда машинистов (ОТМ) | | | | | | | | |
| | | Материалы | | | | | | | 81,16 | |
| | | накладные расходы | | | | | | | 7 323,85 | |
| | | сметная прибыль | | | | | | | 1 892,81 | |
| | | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | 273,59 | |
| | | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | 1 823,91 | |
| | | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | 1 892,81 | |
| | | Прогноз индексов дефляторов и индексов цен 4,5% | | | | | | | 273,59 | |
| | | Итого с непредвиденными | | | | | | | 773,37 | |
| | | НДС 20% | | | | | | | 17 959,33 | |
| | | ВСЕГО по смете | | | | | | | 3 591,87 | |
| | | | | | | | | | 21 551,20 | |

Составил:

Вер. Мич.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Местная администрация
 ВМО СНБ МО №54
 РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА
 БЛАГОУСТРОЙСТВА И
 КОМПЛЕКТОВАНИЯ
 НИЦЕНАЛЬНОВОГО ХОЗЯЙСТВА

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

А.С. Петроз
 А.С. ПЕТРОЗ

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

_____ " _____ 2022 года

_____ " _____ 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов

«Территориальные сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств. ТСЭМ 81-01-2001. г. Санкт-Петербург. Изменения в территориальные сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств»

Наименование программного продукта

"ГРАНД-Смета 2021"

(наименование стройки)

"Ремонт и содержание объектов зеленых насаждений на территориях зеленых насаждений общего пользования мест. значения, в части цветников из Лептисков"
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

ЦВЕТЫ ЗНОЦ

(наименование конструктивного решения)

Составлен _____ базисно-индексным _____ методом

Основание _____ техническое задание

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен _____

Сметная стоимость **928,87** (524,38) тыс.руб.

| Сметная стоимость | в том числе: | Средства на оплату труда рабочих | Нормативные затраты труда рабочих | Нормативные затраты труда машинистов | Расчетный измеритель конструктивного решения |
|--------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--|
| строительных работ | 740,73 | (418,16) тыс.руб. | 159,50 | (75,95) тыс.руб. | |
| монтажных работ | 0,00 | (0) тыс.руб. | 739,57 | чел.ч. | |
| оборудования | 0,00 | (0) тыс.руб. | 26,94 | чел.ч. | |
| прочих затрат | 0,00 | (0) тыс.руб. | | | |

| п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. | | | Индекс | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|-----|-------------------|---|-------------------|------------|--------------|------------------------------|--|--------------|-------------------|--------|--|
| | | | | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | ТЕР2.01-02-12-003 | Устройство корыта под цветники глубиной 40 см вручную Объем=397,7 / 100 | 100 м2 | | | 3,977 | | | | | |
| | 1 ОТ | | | | | | 8 758,15 | | 34 831,16 | 2,1 | 73 145 |
| | ЗТ | | чел.-ч | 85,94 | | 341,78338 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 8 758,15 | | 34 831,16 | | |
| | | ФОТ | | | | | | | 34 831,16 | | 73 145 |
| | | НР Содержание и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург) | % | 105 | | 105 | | | 36 572,72 | | 76 802 |
| | | СП Содержание и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург) | % | 15 | | 15 | | | 5 224,67 | | 10 972 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 76 628,55 | | 160 919 |
| 2 | ТЕР2.01-02-12-004 | На каждые 10 см изменения глубины корыта под цветники добавлять или исключать к расценке 2.01-02-12-003 Объем=-795,4 / 100 | 100 м2 | | | -7,954 | | | | | |
| | 1 ОТ | | | | | | 2 545,71 | | -20 248,58 | 2,1 | -42 522 |
| | ЗТ | | чел.-ч | 24,98 | | -198,69092 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 2 545,71 | | -20 248,58 | | -42 522 |
| | | ФОТ | | | | | | | -20 248,58 | | -44 648 |
| | | НР Содержание и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург) | % | 105 | | 105 | | | -21 261,01 | | -44 648 |
| | | СП Содержание и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург) | % | 15 | | 15 | | | -3 037,29 | | -6 378 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | -44 546,88 | | -93 548 |
| 3 | ТЕР2.01-02-12-005 | Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см Объем=397,7 / 100 | 100 м2 | | | 3,977 | | | | | |
| | 1 ОТ | | | | | | 5 472,57 | | 21 764,41 | 2,1 | 45 705 |
| | 4 М | | | | | | 8 827,00 | | 35 104,98 | 1,67 | 58 625 |
| | ЗТ | | чел.-ч | 53,7 | | 213,5649 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 14 299,57 | | 56 869,39 | | 45 705 |
| | | ФОТ | | | | | | | 21 764,41 | | 47 990 |
| | | НР Содержание и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург) | % | 105 | | 105 | | | 22 852,63 | | 47 990 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|--------------------|--|----------|------|---|----------|----------|---|------------------|------|
| | | СП Содержание и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург) | % | 15 | | 15 | | | 3 264,66 | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 82 986,68 | |
| 4 | ТЕРэ2.01-02-11-003 | Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы летников Объем=9509 / 1000 | 1000 шт. | | | 9,509 | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 584,90 | | 5 561,81 | 2,1 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 9,58 | | 91,10 | 2,72 |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 1,34 | | 12,74 | 2,1 |
| | | 4 М | | | | | 0,94 | | 8,94 | 1,98 |
| | 414-9340 | Цветы | 1000 шт. | 1 | | 9,509 | | | | |
| | | 3Т | чел.-ч | 4,94 | | 46,97446 | | | | |
| | | 3Тм | чел.-ч | 0,01 | | 0,09509 | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 595,42 | | 5 661,85 | |
| | | ФОТ | | | | | | | 5 574,55 | |
| | | НР Содержание и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург) | % | 105 | | 105 | | | 5 853,28 | |
| | | СП Содержание и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург) | % | 15 | | 15 | | | 836,18 | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 12 351,31 | |
| 5 | 414-9340-034П | Рассада летников в касетах Петуния ампельная в т/г | шт. | | | 514 | 81,19 | | 21 076,77 | 1,98 |
| | | (Содержание и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург)) | | | | | | | | |
| 6 | 414-9340-020П | Рассада летников в касетах Тагетес патула | шт. | | | 6263 | 22,29 | | 70 506,06 | 1,98 |
| | | (Содержание и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург)) | | | | | | | | |
| 7 | 414-9340-022П | Рассада летников в касетах Цинерария | шт. | | | 720 | 23,52 | | 8 552,53 | 1,98 |
| | | (Содержание и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург)) | | | | | | | | |
| 8 | 414-9340-001П | Рассада летников в касетах Агератум | шт. | | | 390 | 25,86 | | 5 093,43 | 1,98 |
| | | (Содержание и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург)) | | | | | | | | |
| 9 | 414-9340-031П | Рассада летников в касетах Бегония Грацилис | шт. | | | 1622 | 24,96 | | 20 446,97 | 1,98 |
| | | (Содержание и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург)) | | | | | | | | |
| 10 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | | | 24 | 1 427,05 | | 34 249,20 | |
| | | Почив зеленых насаждений из шланга поливовой машины Объем=397,7*0,225 | м3 | | | 89,4825 | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 63,18 | | 5 653,50 | 2,1 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 120,13 | | 10 749,53 | 2,94 |
| | | 3 в т.ч. ОТм | | | | | 40,08 | | 3 586,46 | 2,1 |
| | | 4 М | | | | | 18,70 | | 1 673,32 | 1,99 |
| | | 3Т | чел.-ч | 0,62 | | 55,47915 | | | | |
| | | 3Тм | чел.-ч | 0,3 | | 26,84475 | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 202,01 | | 18 076,35 | |
| | | ФОТ | | | | | | | 9 239,96 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|-------------------|---|----------------|-------|---|---------------|---|---|------------------|-----|----------------|
| | | НР Содержание и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург) | % | 105 | | 105 | | | 9 701,96 | | 20 374 |
| | | СП Содержание и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург) | % | 15 | | 15 | | | 1 385,99 | | 2 911 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 29 164,30 | | 70 091 |
| 2 | ТЕР2.01-02-13-001 | Прополка и рыхление цветников Объем=(397,7*4) / 100 | 100 м2 | | | 15,908 | | | | | |
| | | 1 ОТ | шт. | 0 | | 0 | | | 26 798,14 | 2,1 | 56 276 |
| | | 101-9201 Мешки | шт. | 0 | | 0 | | | 26 798,14 | 2,1 | 56 276 |
| | | 3Т | чел.-ч | 16,53 | | 262,95924 | | | 26 798,14 | 2,1 | 56 276 |
| | | Итого по расценке | | | | | | | 1 684,57 | | 26 798,14 |
| | | ФОТ | | | | | | | 26 798,14 | | 56 276 |
| | | НР Содержание и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург) | % | 105 | | 105 | | | 28 138,05 | | 59 090 |
| | | СП Содержание и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург) | % | 15 | | 15 | | | 4 019,72 | | 8 441 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 58 955,91 | | 123 807 |
| 3 | 101-2781 | Мешки полиэтиленовые (Содержание и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург)) Объем=636/100 | 100 шт. | | | 6,36 | | | 4 725,00 | | 4 725 |
| 4 | ТЕР4.01-21-011-01 | Погрузка и разгрузка веток, листьев, мусора от прополки | м3 | | | 16,2 | | | | | |
| | | 1 ОТ | чел.-ч | 1,08 | | 17,496 | | | 98,36 | 2,1 | 3 346 |
| | | 3Т | чел.-ч | 1,08 | | 17,496 | | | 98,36 | 2,1 | 3 346 |
| | | Итого по расценке | | | | | | | 1 593,43 | | 3 346 |
| | | ФОТ | | | | | | | 1 593,43 | | 3 346 |
| | | НР Ручная уборка территории летом | % | 42 | | 42 | | | 669,24 | | 1 405 |
| | | СП Ручная уборка территории летом | % | 15 | | 15 | | | 239,01 | | 502 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 2 501,68 | | 5 253 |
| 5 | 01-01-01-039 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной). Погрузка (Содержание и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург)) Объем=397,7*0,2*1,2 | 1т | | | 95,448 | | | 62,10 | | 5 927 |
| 6 | 03-21-01-035 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера; расстойние перевозки, км: до 35 км; класс груза 1 (Содержание и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург)) Объем=16,2+79,54 | 1т | | | 95,448 | | | 309,54 | | 29 545 |
| 7 | КА | Утилизация отходов (Содержание и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург)) Объем=16,2+79,54 | м3 | | | 95,74 | | | | | |

Итого по смете:

Итого прямые затраты (справочно)

в том числе:

Оплата труда рабочих

323 703,70

75 953,87

542 362

159 502

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------|----|
| | | Эксплуатация машин в том числе оплата труда машинистов (ОТМ) | | | | | | | 45 089,83 | |
| | | Материалы | | | | | | | 3 599,20 | |
| | | Строительные работы | | | | | | | 202 660,00 | |
| | | в том числе: | | | | | | | 418 163,51 | |
| | | оплата труда | | | | | | | 75 953,87 | |
| | | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | 45 089,83 | |
| | | в том числе оплата труда машинистов (ОТМ) | | | | | | | 3 599,20 | |
| | | материалы | | | | | | | 202 660,00 | |
| | | накладные расходы | | | | | | | 82 526,87 | |
| | | сметная прибыль | | | | | | | 11 932,94 | |
| | | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | 79 553,07 | |
| | | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | 82 526,87 | |
| | | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | 11 932,94 | |
| | | Прогноз индексов Дефляторов и индексов цен 4,5% | | | | | | | 18 817,36 | |
| | | Итого с непредвиденными | | | | | | | 436 980,87 | |
| | | НДС 20% | | | | | | | 87 396,17 | |
| | | ВСЕГО по смете | | | | | | | 524 377,04 | |

Составил:

Вар. Мещ.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
П У К О Р О Д К В Е Т Е Р С О Т Д Е Л А
Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В А И
Х О З Я Й С Т В А

Проверил:

И.С. Петров

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

И.С. ПЕТРОВ

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2022 года

" " "

Наименование редакции сметных нормативов

«Территориальные сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств. ТСЭМ 81-01-2001. г. Санкт-Петербург. Изменения в территориальные сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств»

Наименование программного продукта

"ГРАНД-Смета 2021"

(наименование стройки)

"Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта песчано-гравийного покрытия пешеходных дорожек площадок, расположенных, на территориях не относящихся к территориим зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

РЕМОНТ НАБИВНОГО ПОКРЫТИЯ (ЗОП)

(наименование конструктивного решения)

Составлен _____ базисно-индексным _____ методом

Основание _____

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен _____

Сметная стоимость _____ 432,69 (172,83) тыс.руб.

| В том числе: | Средства на оплату труда рабочих | Нормативные затраты труда рабочих | Нормативные затраты труда машинистов | Расчетный измеритель конструктивного решения |
|--------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--|
| строительных работ | 345,05 (137,83) тыс.руб. | | | 41,80 (6,58) тыс |
| монтажных работ | 0,00 (0) тыс.руб. | | | 163,12 чел |
| оборудования | 0,00 (0) тыс.руб. | | | 65,76 чел |
| прочих затрат | 0,00 (0) тыс.руб. | | | |

| п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СЧБ), руб. | | | Индекс | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|---|-------------|---|---------------------------|------------|--------------|------------------------------|--|--------------|---------------|--------|--|
| | | | | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| <p>дел 1. Ремонт пешеходных коммуникаций с песчано-гравийным покрытием(набивных дорожек),разборка верхнего слоя песчано-гравийного покрытия;устройство</p> <p>наино-гравийного покрытия(7029 м2)</p> | | | | | | | | | | | |
| 1 | ТЕРр68-12-2 | Разборка покрытия и оснований: щебеночных конструкций | 100 м3 | | | | | | | | |
| | | Объем=78,19 / 100 | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 176,90 | | 138,32 | 27,48 | 3 801 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 530,44 | | 414,75 | 12,07 | 5 006 |
| | | 3 в т.ч. ОТМ | | | | | 69,01 | | 53,96 | 27,48 | 1 483 |
| | | ЗТМ | | чел.-ч | 18,37 | | | | | | |
| | | Итого по расценке | | чел.-ч | 4,65 | | 707,34 | | 553,07 | | 5 284 |
| | | ФОТ | | | | | | | 192,28 | | 5 390 |
| | | Приказ Минстроя России № НР Благоустройство (ремонтно-строительные) | % | | 102 | | | | 196,13 | | |
| | | 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102 | | | | | | | | | |
| | | Приказ Минстроя России № СП Благоустройство (ремонтно-строительные) | % | | 54 | | | | 103,83 | | 2 853 |
| | | 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102 | | | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 853,03 | | 17 050 |
| 2 | ТЕРр68-9-2 | Исправление профиля оснований: щебеночных без добавления нового материала | 1000 м2 площади основания | | | | | | | | |
| | | Объем=1117 / 1000 | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 863,30 | | 964,31 | 27,48 | 26 499 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 4 638,38 | | 5 181,07 | 14,27 | 73 934 |
| | | 3 в т.ч. ОТМ | | | | | 853,92 | | 953,83 | 27,48 | 26 211 |
| | | 4 М | | | | | 54,00 | | 60,32 | 17,22 | 1 039 |
| | | ЗТМ | | чел.-ч | 87,29 | | | | | | |
| | | Итого по расценке | | чел.-ч | 54,08 | | 60,40736 | | 5 555,68 | | 6 205,70 |
| | | ФОТ | | | | | | | 1 918,14 | | 52 710 |
| | | Приказ Минстроя России № НР Благоустройство (ремонтно-строительные) | % | | 102 | | | | 1 956,50 | | 53 764 |
| | | 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102 | | | | | | | | | |

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Приказ Министра России № СП Благоустройство (ремонтно-строительные)

774/пр от 11.12.2020 Прил.

п.102

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|----|---|----|---|---|----------|----|
| | | | % | 54 | | 54 | | | 1 035,80 | |

Всего по позиции

9 198,00

3 ТЕРэ2.01-05-04-016

Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных

10 м3

0,32

Объем=3,2 / 10

1 ОТ

2 ЭМ

3 в т.ч. ОТМ

ЗТ

ЗТМ

Итого по расценке

ФОТ

НР Содержание и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург)

СП Содержание и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург)

105

15

105

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|--------------|--|----|---|---|-------|--------|---|-----------|----|--------|
| 7 | 03-21-01-035 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера; расстояние перевозки, км: до 35 км; класс груза 1 | 1т | | | 122,9 | 309,54 | | 38 042,00 | | 38 042 |
| 8 | КА | Утилизация отходов (Содержание и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург)) | м3 | | | 81,39 | | | | | |
| Итого по смете: | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Оплата труда рабочих | | | | | | | | | | | |
| Эксплуатация машин | | | | | | | | | | | |
| в том числе оплата труда машинистов (ОТМ) | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | | | |
| Строительные работы | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| оплата труда | | | | | | | | | | | |
| эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | |
| в том числе оплата труда машинистов (ОТМ) | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | | | |
| накладные расходы | | | | | | | | | | | |
| сметная прибыль | | | | | | | | | | | |
| Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | | | |
| Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | | | |
| Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | | | |
| Прогноз индексов дефляторов и индексов цен 4,5% | | | | | | | | | | | |
| Итого с непредвиденными | | | | | | | | | | | |
| НДС 20% | | | | | | | | | | | |
| ВСЕГО по смете | | | | | | | | | | | |
| 127 662,70 | | | | | | | | | | | |
| 240 153 | | | | | | | | | | | |
| 6 580,35 | | | | | | | | | | | |
| 41 803 | | | | | | | | | | | |
| 8 297,03 | | | | | | | | | | | |
| 84 586 | | | | | | | | | | | |
| 1 255,94 | | | | | | | | | | | |
| 28 215 | | | | | | | | | | | |
| 112 785,32 | | | | | | | | | | | |
| 113 764 | | | | | | | | | | | |
| 137 826,01 | | | | | | | | | | | |
| 345 052 | | | | | | | | | | | |
| 6 580,35 | | | | | | | | | | | |
| 41 803 | | | | | | | | | | | |
| 8 297,03 | | | | | | | | | | | |
| 84 586 | | | | | | | | | | | |
| 1 255,94 | | | | | | | | | | | |
| 28 215 | | | | | | | | | | | |
| 112 785,32 | | | | | | | | | | | |
| 113 764 | | | | | | | | | | | |
| 8 164,80 | | | | | | | | | | | |
| 71 779 | | | | | | | | | | | |
| 1 998,51 | | | | | | | | | | | |
| 33 120 | | | | | | | | | | | |
| 6 202,17 | | | | | | | | | | | |
| 15 527 | | | | | | | | | | | |
| 144 028,18 | | | | | | | | | | | |
| 360 579 | | | | | | | | | | | |
| 28 805,64 | | | | | | | | | | | |
| 72 115,80 | | | | | | | | | | | |
| 172 833,82 | | | | | | | | | | | |
| 432 694,80 | | | | | | | | | | | |

Составил:

Проверил:

Вер. Мещеряков

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Д. С. ПЕТРОВ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВМООСНМО № 54
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА
БЛАГОУСТРОЙСТВА И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

_____ " _____ 2022 года

_____ " _____ 2

Наименование редакции сметных нормативов

«Территориальные сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств. ТСЭМ 81-01-2001. г. Санкт-Петербург. Изменения в территориальные сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств»

Наименование программного продукта

"ГРАНД-Смета 2021"

(наименование стройки)

"Содержание Детских площадок в части замены песка в песочницах"

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

ПЕСОК

(наименование конструктивного решения)

Составлен _____ Базисно-индексным _____ методом

Основание _____ Техническое задание

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен _____

Сметная стоимость _____ 151,63 (104,32) тыс.руб.

в том числе:

| | | | | | | | |
|--------------------|--------|---------|----------|--|--------|---------|----------|
| строительных работ | 120,91 | (83,19) | тыс.руб. | Средства на оплату труда рабочих | 32,73 | (15,59) | тыс.руб. |
| монтажных работ | 0,00 | (0) | тыс.руб. | Нормативные затраты труда рабочих | 152,96 | чел.ч | |
| оборудования | 0,00 | (0) | тыс.руб. | Нормативные затраты труда машинистов | | | |
| прочих затрат | 0,00 | (0) | тыс.руб. | Расчетный измеритель конструктивного решения | | | |

| п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (пр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. | | | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|---|-------------|-----------------------------|-------------------|------------|--------------|------------------------------|--|--------------|-------|---------|--|
| | | | | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |

п.1. Замена песка в песочницах

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------|------|--|--------|--------|--|--|------------------|-----|---------------|
| ТЕР2.01-06-07-002 | Заполнение песочниц песком вручную | м3 | | | 64 | 243,56 | | | 15 587,84 | 2,1 | 32 734 |
| 1 ОТ | | м3 | 1,05 | | 67,2 | | | | 15 587,84 | | 32 734 |
| 408-9040 | Песок для спрыскательных работ природный | м3 | | | | | | | 16 367,23 | | 34 371 |
| ЗТ | | чеп.-ч | 2,39 | | 152,96 | | | | 2 338,18 | | 4 910 |
| Итого по расценке | | | | | | 243,56 | | | 15 587,84 | | 32 734 |
| ФОТ | | | | | | | | | 15 587,84 | | 32 734 |
| НР Содержание и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург) | | % | 105 | | 105 | | | | 16 367,23 | | 34 371 |
| СП Содержание и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург) | | % | 15 | | 15 | | | | 2 338,18 | | 4 910 |
| Всего по позиции | | | | | | | | | 34 293,25 | | 72 015 |
| 408-9040-004П | Песок для строительных работ природный | м3 | | | 67,2 | 727,66 | | | 48 899,00 | | 48 899 |

(Содержание и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург))

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|------------|
| Итого по смете: | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Оплата труда рабочих | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | | | |
| Строительные работы | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| оплата труда | | | | | | | | | | | |
| материалы | | | | | | | | | | | |
| накладные расходы | | | | | | | | | | | |
| сметная прибыль | | | | | | | | | | | |
| Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | | | |
| Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | | | |
| Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | | | |
| Прогноз индексов дефляторов и индексов цен 4,5% | | | | | | | | | | | |
| Итого с непредвиденными | | | | | | | | | | | |
| НДС 20% | | | | | | | | | | | |
| ВСЕГО по смете | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 86 935,90 | | 126 355 |
| | | | | | | | | | 17 387,18 | | 25 271,00 |
| | | | | | | | | | 104 323,08 | | 151 626,00 |

Составил:

Вор. Мел

А. Прокопьев
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Д С ПЕТРОВ

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" ____ " ____ 2022 года

" ____ " ____ 2

Наименование редакции сметных нормативов

Наименование программного продукта

"ГРАНД-Смета 2021"

(наименование стройки)

Содержание территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в части выкапывания газонов
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

ПОКОС ЗНОП (

(наименование конструктивного решения)

Составлен _____ базисно-индексным _____ методом

Основание _____ техническое задание
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен _____

Сметная стоимость _____ **7975,58** (4188,65) тыс.руб.

в том числе:

| | | | |
|--------------------|---------|-----------|----------|
| строительных работ | 6360,12 | (3340,23) | тыс.руб. |
| монтажных работ | 0,00 | (0) | тыс.руб. |
| оборудования | 0,00 | (0) | тыс.руб. |
| прочих затрат | 0,00 | (0) | тыс.руб. |

Средства на оплату труда рабочих

Нормативные затраты труда рабочих

Нормативные затраты труда машинистов

Расчетный измеритель конструктивного решения

1830,81 (871,82) тыс.

7830,32 чел.

чел.

| Л/л | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. | | | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|--------------------|--|-----------------------------|-------------------|------------|--------------|------------------------------|--|---------------------|-------|------------------|--|
| | | | | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Л1. Покос | | | | | | | | | | | |
| ТЕРЭ2.01-04-02-002 | Косыба комбинированных газонов газнокосилками с шириной захвата 80-120 см (типа Attila, Valia, Partner) | | 100 м2 | 12046,64 | | | | | | | |
| | Объем=301166 / 100 * 4 | | | | | | | | | | |
| | 1 ОТ | | | | | 33,64 | | 405 248,97 | 2,1 | 851 023 | |
| | 2 ЭМ | | | | | 104,56 | | 1 259 596,68 | 1,76 | 2 216 890 | |
| | ЗТ | | чел.-ч | 0,27 | | | | | | | |
| | Итого по расценке | | | | | 138,20 | | 1 664 845,65 | | | |
| | ФОТ | | | | | | | 405 248,97 | | 851 023 | |
| | НР Содержание и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург) | | % | 105 | 105 | | | 425 511,42 | | 893 574 | |
| | СП Содержание и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург) | | % | 15 | 15 | | | 60 787,35 | | 127 653 | |
| | Всего по позиции | | | | | | | 2 151 144,42 | | 4 089 140 | |
| ТЕРЭ2.01-04-07-001 | Стреbanне и уборка травы, скошенной газонокосилкой | | 100 м2 | 12046,64 | | | | | | | |
| | Объем=301166 / 100 * 4 | | | | | | | | | | |
| | 1 ОТ | | | | | 38,73 | | 466 566,37 | 2,1 | 979 789 | |
| | ЗТ | | чел.-ч | 0,38 | | | | | | | |
| | Итого по расценке | | | | | 38,73 | | 466 566,37 | | | |
| | ФОТ | | | | | | | 466 566,37 | | 979 789 | |
| | НР Содержание и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург) | | % | 105 | 105 | | | 489 894,69 | | 1 028 778 | |
| | СП Содержание и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург) | | % | 15 | 15 | | | 69 984,96 | | 146 968 | |
| | Всего по позиции | | | | | | | 1 026 446,02 | | 2 155 535 | |
| 101-5778 | Мешки пластиковые (40 микрон), размером 700x1100 мм | | 1000 шт. | 5,4 | | | 5 739,25 | | | | 30 992,00 |
| | (Прочие ремонтно-строительные работы) | | | | | | | | | | |
| 01-01-01-021 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: материалов, перевозимых в мешках и пакетах. Погрузка | | 1т | 113,238416 | | | 416,80 | | | | 47 197,77 |
| | Объем=301166*4*0,000094 | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|--------------|---|----|---|---|------------|--------|---|----|--------------|
| 5 | 03-21-01-030 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера; состояние перевозки, км: до 30 км; класс груза 1 (Прочие ремонтно-строительные работы) Объем=301166*4*0,000094 | 1т | | | 113,238416 | 280,88 | | | 31 806,00 |
| 6 | КА | Размещение, утилизация и захоронение растительных отходов (Прочие ремонтно-строительные работы) Объем=113,2384*3,576 | м3 | | | 404,940518 | 130,00 | | | 52 642,00 |
| | | Итого по смете: | | | | | | | | 2 294 049,79 |
| | | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | 871 815,34 |
| | | в том числе: | | | | | | | | 1 306 794,45 |
| | | Оплата труда рабочих | | | | | | | | 115 440,00 |
| | | Эксплуатация машин | | | | | | | | 3 340 228,21 |
| | | Материалы | | | | | | | | 871 815,34 |
| | | Строительные работы | | | | | | | | 1 306 794,45 |
| | | в том числе: | | | | | | | | 115 440,00 |
| | | оплата труда | | | | | | | | 915 406,11 |
| | | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | 130 772,31 |
| | | материалы | | | | | | | | 871 815,34 |
| | | накладные расходы | | | | | | | | 915 406,11 |
| | | сметная прибыль | | | | | | | | 130 772,31 |
| | | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | 150 310,27 |
| | | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | 3 490 538,48 |
| | | Прогноз индексов дефляторов и индексов цен на 2022 год 4,5% | | | | | | | | 698 107,70 |
| | | Итого с непредвиденными НДС 20% | | | | | | | | 4 188 646,18 |
| | | ВСЕГО по смете | | | | | | | | 7 911 100,00 |

Составил: Беруцкий Алексей [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: Ручко Бориса [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " 2022 года

" _____ " _____

Наименование редакции сметных нормативов

«Территориальные сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств. ТСЭМ 81-01-2001. г. Санкт-Петербург
Изменения в территориальные сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств»

Наименование программного продукта

"ГРАНД-Смета 2021"

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

РЕМОНТ НАБИВНОЕ (ЗНОП)

(наименование конструктивного решения)

Составлен _____ базисно-индексным _____ методом

Основание _____ техническое задание

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен _____

Сметная стоимость _____ 2757,99 (1107,57) тыс.руб.

В том числе:

| | | | | | |
|--------------------|---------|-------------------|--|---------|-------------|
| строительных работ | 2199,35 | (883,23) тыс.руб. | Средства на оплату труда рабочих | 275,05 | (46,55) тыс |
| монтажных работ | 0,00 | (0) тыс.руб. | Нормативные затраты труда рабочих | 1079,95 | чел |
| оборудования | 0,00 | (0) тыс.руб. | Нормативные затраты труда машинистов | 405,76 | чел |
| прочих затрат | 0,00 | (0) тыс.руб. | Расчетный измеритель конструктивного решения | | |

| п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. | | | Индекс | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. | |
|--|-------------|---|-------------------|-------------------|--------------|------------------------------|--|--------------|-----------|--------|--|--|
| | | | | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| длг 1. Ремонт пешеходных коммуникаций с песчайно-гравийным покрытием(набивных дорожек),разборка верхнего слоя песчайно-гравийного покрытия;устройство | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ТЕРР68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | 100 м3 | конструкции | | | 4,9539 | | | | | |
| | | Объем=495,39 / 100 | | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 176,90 | | 876,34 | 27,48 | 24 082 | |
| | | 2 ЭМ | | | | | 530,44 | | 2 627,75 | 12,07 | 31 717 | |
| | | 3 в т.ч. ОТМ | | | | | 69,01 | | 341,87 | 27,48 | 9 395 | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 18,37 | | 91,003143 | | | | | | |
| | | ЗТМ | чел.-ч | 4,65 | | 23,035635 | | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 707,34 | | 3 504,09 | | 33 477 | |
| | | ФОТ | | | | | | | 1 218,21 | | 34 147 | |
| | | Приказ Минстроя России № НР Благоустройство (ремонтно-строительные) | % | 102 | | 102 | | | 1 242,57 | | 34 147 | |
| | | 812/пр от 21.12.2020 Прил. | | | | | | | | | | |
| | | Приказ Минстроя России № СП Благоустройство (ремонтно-строительные) | % | 54 | | 54 | | | 657,83 | | 18 078 | |
| | | 774/пр от 11.12.2020 Прил. | | | | | | | | | | |
| | | п.102 | | | | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 5 404,49 | | 108 024 | |
| 2 | ТЕРР68-9-2 | Исправление профиля оснований: щебеночных без добавления нового материала | 1000 м2 | площади оснований | | | 7,077 | | | | | |
| | | Объем=7077 / 1000 | | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 863,30 | | 6 109,57 | 27,48 | 167 891 | |
| | | 2 ЭМ | | | | | 4 638,38 | | 32 825,82 | 14,27 | 468 424 | |
| | | 3 в т.ч. ОТМ | | | | | 853,92 | | 6 043,19 | 27,48 | 166 067 | |
| | | 4 М | | | | | 54,00 | | 382,16 | 17,22 | 6 581 | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 87,29 | | 617,75133 | | | | | | |
| | | ЗТМ | чел.-ч | 54,08 | | 382,72416 | | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 5 555,68 | | 39 317,55 | | 333 958 | |
| | | ФОТ | | | | | | | 12 152,76 | | 340 637 | |
| | | Приказ Минстроя России № НР Благоустройство (ремонтно-строительные) | % | 102 | | 102 | | | 12 395,82 | | 340 637 | |
| | | 812/пр от 21.12.2020 Прил. | | | | | | | | | | |
| | | п.102 | | | | | | | | | | |

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---------------------------------|--------|---|----------|------------|---|------------|------|
| Приказ Министра России № СП Благодарюстройво (ремонтно-строительные) 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102 | | | | | | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | |
| 3 | ТЕРэ2.01-05-04-001 | Ремонт верхнего слоя набивного покрытия садово-парковых дорожек | 100 м2 ремонтируемой площади | 70,77 | | | | | | |
| | Объем=7077 / 100 | | | | | | | | | |
| | 1 ОТ | | | | | | 474,28 | | 33 564,80 | 2,1 |
| | 2 ЭМ | | | | | | 177,26 | | 12 544,69 | 1,97 |
| | 408-9270-001П | Омсев гранитный (с учетом доставки поставщиком) | м3 | 0 | 0 | | | | | |
| | 3Т | | чел.-ч | 4,43 | | 313,5111 | | | | |
| | Итого по расценке | | | | | | 651,54 | | 46 109,49 | |
| | ФОТ | | | | | | | | 33 564,80 | |
| | НР Содержание и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург) | | % | 105 | | 105 | | | 35 243,04 | |
| | СП Содержание и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург) | | % | 15 | | 15 | | | 5 034,72 | |
| | Всего по позиции | | | | | | | | 86 387,25 | |
| 4 | 408-9270-001П | Отсев гранитный (с учетом доставки поставщиком) | м3 | 544,93 | | 790,50 | | | 430 767,00 | |
| | (Содержание и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург)) | | | | | | | | | |
| 5 | 01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3. Погрузка | 1т | 748,04 | | 51,39 | | | 38 442,00 | |
| | (Содержание и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург)) | | | | | | | | | |
| 6 | 03-21-01-035 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки, км: до 35 км; класс груза 1 | 1т | 748,04 | | 309,54 | | | 231 548,00 | |
| | (Содержание и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург)) | | | | | | | | | |
| 7 | КА | Утилизация отходов | м3 | 495,39 | | | | | | |
| | (Содержание и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург)) | | | | | | | | | |
| | Итого по разделу 1 Ремонт пешеходных коммуникаций с песчано-гравийным покрытием(набивных дорожек),разборка верхнего слоя песчано-гравийного покрытия;устройство песчано-гравийного покрытия (7029 м2) : | | | | | | | | | |
| | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | |
| | Эксплуатация машин | | | | | | | | | |
| | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | |
| | Материалы | | | | | | | | | |
| | Строительные работы | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 789 688,13 | | 40 550,71 | |
| | | | | | | | | | 47 998,26 | |
| | | | | | | | | | 6 385,06 | |
| | | | | | | | | | 701 139,16 | |
| | | | | | | | | | 850 824,60 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----------------------------|--------------------|---|------------------------------|-------|---|---------|----------|---|-------------------|-----|---------------|
| | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | оплата труда | | | | | | | 40 550,71 | | |
| | | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | 47 998,26 | | |
| | | в том числе оплата труда машинистов (ОТМ) | | | | | | | 6 385,06 | | |
| | | материалы | | | | | | | 701 139,16 | | |
| | | накладные расходы | | | | | | | 48 881,43 | | |
| | | сметная прибыль | | | | | | | 12 255,04 | | |
| | | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | 46 935,77 | | |
| | | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | 48 881,43 | | |
| | | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | 12 255,04 | | |
| | | Итого по разделу 1 Ремонт пешеходных коммуникаций с песчано-гравийным покрытием(набивных дорожек),разборка верхнего слоя песчано-гравийного покрытия;устройство песчано-гравийного покрытия(м2) | | | | | | | 850 824,60 | | |
| Дел 2. Новый Раздел | | | | | | | | | | | |
| 8 | ТЕРэ2.01-05-04-003 | Ямочный ремонт набивного покрытия садово-парковых дорожек при глубине выбоин свыше 3 см до 10 см | 100 м2 ремонтну емой площади | | | 2,43 | | | | | |
| | | Объем=243 / 100 | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | | | | | |
| | | 408-9080 Цебень | м3 | 0 | | 0 | 2 468,25 | | 5 997,85 | 2,1 | 12 595 |
| | | 408-9270-001П Отсев гранитный (с учетом доставки поставщиком) | м3 | 0 | | 0 | | | | | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 23,74 | | 57,6882 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 2 468,25 | | 5 997,85 | | 12 595 |
| | | ФОТ | | | | | | | 5 997,85 | | 13 225 |
| | | НР Содержание и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург) | % | 105 | | 105 | | | 6 297,74 | | 1 889 |
| | | СП Содержание и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург) | % | 15 | | 15 | | | 899,68 | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 13 195,27 | | 27 709 |
| 9 | ТССЦ-408-9270-001П | Отсев гранитный (с учетом доставки поставщиком) | м3 | | | 24,3 | 790,50 | | 19 209,00 | | 19 209 |
| | | (Содержание и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург)) | | | | | | | | | |
| | | Итого по разделу 2 Новый Раздел : | | | | | | | 25 206,85 | | |
| | | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | 5 997,85 | | |
| | | в том числе: | | | | | | | 19 209,00 | | |
| | | Оплата труда рабочих | | | | | | | 6 297,74 | | |
| | | Материалы | | | | | | | 32 404,27 | | |
| | | Строительные работы | | | | | | | 5 997,85 | | |
| | | в том числе: | | | | | | | 19 209,00 | | |
| | | оплата труда | | | | | | | 6 297,74 | | |
| | | материалы | | | | | | | 899,68 | | |
| | | накладные расходы | | | | | | | 5 997,85 | | |
| | | сметная прибыль | | | | | | | 6 297,74 | | |
| | | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | |
| | | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------------|----|
| | | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | 899,68 | |
| | | Итого по разделу 2 Новый Раздел | | | | | | | 32 404,27 | |
| | | Итого по смете: | | | | | | | 814 894,98 | |
| | | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | |
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | Оплата труда рабочих | | | | | | | 46 548,56 | |
| | | Эксплуатация машин | | | | | | | 47 998,26 | |
| | | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | 6 385,06 | |
| | | Материалы | | | | | | | 720 348,16 | |
| | | Строительные работы | | | | | | | 883 228,87 | |
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | оплата труда | | | | | | | 46 548,56 | |
| | | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | 47 998,26 | |
| | | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | 6 385,06 | |
| | | Материалы | | | | | | | 720 348,16 | |
| | | накладные расходы | | | | | | | 55 179,17 | |
| | | сметная прибыль | | | | | | | 13 154,72 | |
| | | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | 52 933,62 | |
| | | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | 55 179,17 | |
| | | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | 13 154,72 | |
| | | Прогноз индексов дефляторов и индексов цен 4,5% | | | | | | | 39 745,30 | |
| | | Итого с непредвиденными | | | | | | | 922 974,17 | |
| | | НДС 20% | | | | | | | 184 594,83 | |
| | | ВСЕГО по смете | | | | | | | 1 107 569,00 | |

Составил:

Бер. Мич. Д.в.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

Борисов

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Муниципальное предприятие
 МО С/Б МО
 И. С. Е. Г. С.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " _____ 2022 года

" _____ " _____ 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов

«Территориальные сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств. ТСЭМ 81-01-2001. г. Санкт-Петербург. Изменения в территориальные сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств»

Наименование программного продукта

"ГРАНД-Смета 2021"

(наименование стройки)

"Содержание элементов благоустройства расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения: части деревьев и кустарников, а также защите зеленых насаждений на указанных территориях"

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

УХОД ЗА ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТЬЮ (ЗНОП)

(наименование конструктивного решения)

Составлен _____ базисно-индексным _____ методом

Основание _____

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен _____

Сметная стоимость _____ 104,71 (44,48) тыс.руб.

в том числе:

| | | | |
|--------------------|-------|---------|----------|
| строительных работ | 83,50 | (35,47) | тыс.руб. |
| монтажных работ | 0,00 | (0) | тыс.руб. |
| оборудования | 0,00 | (0) | тыс.руб. |
| прочих затрат | 0,00 | (0) | тыс.руб. |

| | | | |
|--|-------|--------|----------|
| Средства на оплату труда рабочих | 17,60 | (8,38) | тыс.руб. |
| Нормативные затраты труда рабочих | 82,25 | | чел.ч |
| Нормативные затраты труда машинистов | 27,34 | | чел.ч |
| Расчетный измеритель конструктивного решения | | | |

| п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (пр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. | | | Индекс | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|--------------------|---|-----------------------------|-------------------|------------|--------------|------------------------------|--|--------------|-----------------|--------|--|
| | | | | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| п 1. Уход | | | | | | | | | | | |
| ТЕРэ2.01-01-26-001 | Устройство приствольных лунок и канавок для полива деревьев и одиночных кустарников | 100 м2 | 0,524 | | | | | | | | |
| | Объем=52,4 / 100 | | | | | | | | | | |
| | 1 ОТ | | чел.-ч | 9,96 | | 1 015,02 | | | 531,87 | 2,1 | 1 117 |
| | 3Т | | | | | 5,21904 | | | 531,87 | | 1 117 |
| | Итого по расценке | | | | | 1 015,02 | | | 531,87 | | 1 117 |
| | ФОТ | | | | | | | | 531,87 | | 1 117 |
| | НР Содержание и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург) | % | | 105 | | 105 | | | 558,46 | | 1 173 |
| | СП Содержание и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург) | % | | 15 | | 15 | | | 79,78 | | 168 |
| | Всего по позиции | | | | | | | | 1 170,11 | | 2 458 |
| ТЕРэ2.01-01-26-002 | Устройство приствольных лунок и канавок для полива живых изгородей | 100 м2 | 0,8225 | | | | | | | | |
| | Объем=82,25 / 100 | | | | | | | | | | |
| | 1 ОТ | | чел.-ч | 7,71 | | 785,73 | | | 646,26 | 2,1 | 1 357 |
| | 3Т | | | | | 6,341475 | | | 646,26 | | 1 357 |
| | Итого по расценке | | | | | 785,73 | | | 646,26 | | 1 357 |
| | ФОТ | | | | | | | | 646,26 | | 1 357 |
| | НР Содержание и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург) | % | | 105 | | 105 | | | 678,57 | | 1 425 |
| | СП Содержание и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург) | % | | 15 | | 15 | | | 96,94 | | 204 |
| | Всего по позиции | | | | | | | | 1 421,77 | | 2 986 |
| ТЕРэ2.01-08-07-001 | Полив зеленых насаждений из шланга поливовой машины (4 раза за сезон) | м3 | 91,12 | | | | | | | | |
| | 1 ОТ | | | | | 63,18 | | | 5 756,96 | 2,1 | 12 090 |
| | 2 ЭМ | | | | | 120,13 | | | 10 946,25 | 2,94 | 32 182 |
| | 3 в т.ч. ОТМ | | | | | 40,08 | | | 3 652,09 | 2,1 | 7 669 |
| | 4 М | | | | | 18,70 | | | 1 703,94 | 1,99 | 3 391 |
| | 3Т | | чел.-ч | 0,62 | | 56,4944 | | | | | |
| | ЭТМ | | чел.-ч | 0,3 | | 27,336 | | | | | |
| | Итого по расценке | | | | | 202,01 | | | 18 407,15 | | 19 759 |
| | ФОТ | | | | | | | | 9 409,05 | | 19 759 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|-------------------|--|--------|------|---|----------|---|---|------------------|-----|
| 1 | | НР Содержание и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург) | % | 105 | | 105 | | | 9 879,50 | |
| | | СП Содержание и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург) | % | 15 | | 15 | | | 1 411,36 | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 29 698,01 | |
| 4 | ТЕР2.01-01-26-007 | Прополка и рыхление лунок или канавок | 100 м2 | | | 1,8725 | | | | |
| | | Объем=187,25 / 100 | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | | | | |
| | | 3Т | чел.-ч | 7,58 | | 14,19355 | | | 772,48 | 2,1 |
| | | Итого по расценке | | | | | | | 772,48 | |
| | | ФОТ | | | | | | | 1 446,47 | |
| | | НР Содержание и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург) | % | 105 | | 105 | | | 1 518,79 | |
| | | СП Содержание и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург) | % | 15 | | 15 | | | 216,97 | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 3 182,23 | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|---|--|--|--|------------------|--|--|--|--|
| Итого по смете: | | Итого прямые затраты (справочно) | | | | 21 031,75 | | | | |
| в том числе: | | Оплата труда рабочих | | | | 8 381,56 | | | | |
| | | Эксплуатация машин | | | | 10 946,25 | | | | |
| | | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | | | | 3 652,09 | | | | |
| | | Материалы | | | | 1 703,94 | | | | |
| | | Строительные работы | | | | 35 472,12 | | | | |
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | оплата труда | | | | 8 381,56 | | | | |
| | | эксплуатация машин и механизмов | | | | 10 946,25 | | | | |
| | | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | | | | 3 652,09 | | | | |
| | | материалы | | | | 1 703,94 | | | | |
| | | накладные расходы | | | | 12 635,32 | | | | |
| | | сметная прибыль | | | | 1 805,05 | | | | |
| | | Итого ФОТ (справочно) | | | | 12 033,65 | | | | |
| | | Итого накладные расходы (справочно) | | | | 12 635,32 | | | | |
| | | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | 1 805,05 | | | | |
| | | Прогноз индексов дефляторов и индексов цен 4,5% | | | | 1 596,25 | | | | |
| | | Итого с непредвиденными | | | | 37 068,37 | | | | |
| | | НДС 20% | | | | 7 413,67 | | | | |
| | | ВСЕГО по смете | | | | 44 482,04 | | | | |

Составил: Вар. Снег [подпись] [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: В.А. Прошляков [подпись] [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Муниципальное предприятие
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
 БЛ. ГОУСТРОИТЕЛЬНИ
 Р У К О В О Д И Т Е Л Ь
 В М О С П Б М О № 5 4
 С Т Е П Е Н А

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

_____ " _____ 2022 г.

_____ " _____ 202

"Организация работ по компенсационному озеленению в отношении территории зеленых насаждений общего пользования местного значения, части посадок деревьев и кустарников"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на

КОМПЕНСАЦИОННОЕ ОЗЕЛЕНЕНИЕ (ЗНОП)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: техническое задание
Сметная стоимость строительных работ _____ 436,515 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 50,338 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 219,6 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | | Общая стоимость, руб. | | | Затраты т/рабочих, чел заняты обслуживанием машин |
|---|--------------------------------|--|------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|---|
| | | | | всего | эксплуатационные машины | всего | оплаты труда | эксплуатационные машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Раздел 1. Размещение элементов озеленения взамен уничтоженных и поврежденных в предстоящем году | | | | | | | | | |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----------------|---|---|------------------|--------------------|------------------|----------|----------|--------------------|-------|-------|
| э2.01-01-33-003 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером 0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 50% (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРэ2.01-01-33-003 08 2021 ОЗГ=2,1; ЗГМ=2,1; МАТ=1,67 | | 2,5 25 / 10 | 2706,2 1805,85 | | 13239,67 | 9480,71 | | 17,72 | 44,3 |
| 9022 | Удобрения органико-минеральные (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРэ2.01-01-33-003 08 2021 ОЗГ=2,1; ЗГМ=2,1; МАТ=1,67 | | 0,275 | | | | | | | |
| э2.01-01-41-003 | Посадка Деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРэ2.01-01-41-003 08 2021 ОЗГ=2,1; ЭМ=3,266; ЗГМ=2,1; МАТ=1,772 | | 2,5 25 / 10 | 2650,89 1796,32 | 753,34 307,26 | 16030,15 | 9430,68 | 6151,02 1613,12 | 16,01 | 40,03 |
| Ц-101-2755 | Шпатель из пенькового волокна (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРэ2.01-01-41-003 08 2021 ОЗГ=2,1; ЭМ=3,266; ЗГМ=2,1; МАТ=1,772 | | 4,4 | 31 | | 241,7 | | | | |
| э2.01-01-40-003 | Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы вручную с добавлением растительной земли до 50% (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРэ2.01-01-40-003 08 2021 ОЗГ=2,1; ЗГМ=2,1; МАТ=1,67 | | 11,5 115 / 10 | 1239,66 820,38 | | 27864,45 | 19812,18 | | 8,05 | 92,58 |
| -0052 | Рябина обыкновенная, высота 3,0-3,5 м (шт.) | | 25 | 4293,16 | | 107329 | | | | |
| э2.01-01-42-001 | Посадка кустарников-саженцев в группы, размер ямы 0,5х0,5 м (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРэ2.01-01-42-001 08 2021 ОЗГ=2,1; ЭМ=2,94; ЗГМ=2,1; МАТ=1,99 | | 11,5 115 / 10 | 295,11 232,32 | 56,06 18,7 | 7659,94 | 5610,53 | 1895,39 451,61 | 2,17 | 24,96 |
| Ц-414-9110-091П | Спирея Вангутта (шт.) | | 25 | 650 | | 16250 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|--------------------|---|-------------------|-------------------|----------------|---------|---------|-----------------|------|
| 10 | ТССЦ-414-9110-092П | Сирень Березолистная (шт.) | 90 | 650 | | 58500 | | | |
| 11 | ТЕРэ2.01-01-19-001 | Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и выщипся растений (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРэ2.01-01-19-001 08.2021 ОЗГ=2,1; ЭМ=2,324; ЗПМ=2,1; МАТ=1,989 | 1,25 12,5 / 10 | 683,77 568,49 | 103,5 28,05 | 1822,25 | 1492,29 | 300,67 73,63 | 5,31 |
| 12 | ТЕРэ2.01-01-17-003 | Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди вручную с добавлением растительной земли до 50% (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРэ2.01-01-17-003 08.2021 ОЗГ=2,1; ЗПМ=2,1; МАТ=1,67 | 1,25 12,5 / 10 | 1455,63 903,94 | | 3524,49 | 2372,84 | | 8,87 |
| 13 | ТССЦ-414-9110-082П | Сирень венгерская (шт.) | 25 | 850 | | 21250 | | | |

Раздел 2. Доставка посадочного материала до места

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|---|------|---------|--|---------|--|---------|--|
| 14 | 01-01-01-021 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: материалов, перевозимых в мешках и пакетах. Погрузка (1т) | 0,26 | 416,8 | | 108,37 | | | |
| 15 | 03-02-03-050 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобильными-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 3.5) бортовым автомобилем, грузоподъемностью 5 т; расстояние перевозки, км: до 50 км; класс груза 3 (1т) | 0,26 | 1254,81 | | 326,25 | | | |
| 16 | 01-01-02-021 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: материалов, перевозимых в мешках и пакетах. Разгрузка (1т) | 26 | 416,8 | | 10836,8 | | 10836,8 | |

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|----------|--|--|--|
| Накладные расходы | | | | | | 52854,47 | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | 7550,64 | | | |
| Итого по смете: | | | | | | | | | |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|-----------|---|---|----|-------|
| иние и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург) | | | | | 348098,01 | | | | 219,6 |
| ислге: | | | | | 348098,01 | | | | 219,6 |
| идалы | | | | | 220309,79 | | | | |
| ы и механизмы | | | | | 19183,88 | | | | |
| дние расходы | | | | | 50337,59 | | | | |
| ая прибыль | | | | | 52854,47 | | | | |
| индексов дефляторов и индексов цен 4,5% от 348098,01 | | | | | 7550,64 | | | | |
| непредвиденными | | | | | 15664,41 | | | | |
| о от 363762,42 | | | | | 363762,42 | | | | |
| ю смете | | | | | 72752,48 | | | | |
| | | | | | 436514,9 | | | | 219,6 |

Составил: *Вар. Мех* **МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОБОЗРЕНИЯ**
 (должность, подпись, расшифровка) **МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОБОЗРЕНИЯ**
 Проверил: *[подпись]* **Д.С. ПЕТРОВ**
 (должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

_____ 2022 года

_____ 2

Наименование редакции сметных нормативов

«Территориальные сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств. ТСЭМ 81-01-2001. г. Санкт-Петербург. Изменения в территориальные сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств»

Наименование программного продукта

"ГРАНД-Смета 2021"

(наименование стройки)

"Ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения части ремонта газонов"

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

РЕМОНТ ГАЗОНОВ (ЗНОП)

(наименование конструктивного решения)

Составлен _____ базисно-индексным _____ методом

Основание _____

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен _____

Сметная стоимость **746,43** (396,38) тыс.руб.

в том числе:

| | | | |
|--------------------|--------|----------|----------|
| строительных работ | 622,03 | (330,32) | тыс.руб. |
| монтажных работ | 0,00 | (0) | тыс.руб. |
| оборудования | 0,00 | (0) | тыс.руб. |
| прочих затрат | 0,00 | (0) | тыс.руб. |

Средства на оплату труда рабочих

Нормативные затраты труда рабочих

Нормативные затраты труда машинистов

Расчетный измеритель конструктивного решения

175,95 (83,79) тыс.р.

818,39 чел.р.

19,24 чел.р.

| п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. | | | Индекс | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|----------------------------|--------------------|--|-------------------|------------|--------------|------------------------------|--|--------------|-------|---------------|--|
| | | | | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| п.1. Ремонт газонов | | | | | | | | | | | |
| | ТЕРЭ2.01-05-04-016 | Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных Объем=18 / 10 | 10 м3 | | | 1,8 | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | 562,54 | | 1 012,57 | 2,1 | 2 126 | |
| | | 2 ЭМ | | | | 2 253,80 | | 4 056,84 | 2,42 | 9 818 | |
| | | 3 в т.ч. ОТМ | | | | 775,48 | | 1 395,86 | 2,1 | 2 931 | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 5,52 | | 9,936 | | | | | |
| | | ЗТМ | чел.-ч | 5,36 | | 9,648 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | 2 816,34 | | 5 069,41 | | 5 057 | |
| | | ФОТ | | | | | | 2 408,43 | | 5 310 | |
| | | НР Содержание и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург) | % | 105 | | 105 | | 2 528,85 | | 759 | |
| | | СП Содержание и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург) | % | 15 | | 15 | | 361,26 | | | |
| | | Всего по позиции | | | | 7 959,52 | | | | 18 013 | |
| | ТЕРЭ2.01-01-10-001 | Дробление пней методом фрезерования машинами (типа "F-450", "F-500") при диаметре пня от 20 до 40 см | пень | | 15 | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | 123,44 | | 1 851,60 | 2,1 | 3 888 | |
| | | 2 ЭМ | | | | 129,91 | | 1 948,65 | 1,98 | 3 858 | |
| | | 4 М | | | | 11,92 | | 178,80 | 1,67 | 299 | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 0,96 | | 14,4 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | 265,27 | | 3 979,05 | | 3 888 | |
| | | ФОТ | | | | | | 1 851,60 | | 4 082 | |
| | | НР Содержание и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург) | % | 105 | | 105 | | 1 944,18 | | 583 | |
| | | СП Содержание и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург) | % | 15 | | 15 | | 277,74 | | | |
| | | Всего по позиции | | | | 6 200,97 | | | | 12 710 | |
| | ТЕРЭ2.01-01-25-002 | Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет диаметром до 700 мм(шпалы деревянные) | пень | | 2 | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | 840,76 | | 1 681,52 | 2,1 | 3 531 | |
| | | 2 ЭМ | | | | 44,65 | | 89,30 | 2,56 | 229 | |
| | | 4 М | | | | 291,29 | | 582,58 | 1,67 | 973 | |
| | | ЗТ | чел.-ч | 8,25 | | 16,5 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|--|--------|-----|-------|---|----------|-----------|---|------------|------|
| Итого по расценке | | | | | | | | | | |
| | ФОТ | | | | | | 1 176,70 | | 2 353,40 | |
| | НР Содержание и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург) | % | 105 | | | 105 | | | 1 681,52 | |
| | СП Содержание и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург) | % | 15 | | | 15 | | | 252,23 | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | |
| 4 371,23 | | | | | | | | | | |
| 2 | ТЕРэ2.01-04-06-009 Ремонт газона вручную с добавлением растительной земли 15 см, с засевом Объем=1476 / 100 | 100 м2 | | | | 14,76 | | | | |
| | 1 ОТ | | | | | | 5 368,62 | | 79 240,83 | 2,1 |
| | 2 ЭМ | | | | | | 303,08 | | 4 473,46 | 2,31 |
| | 3 в т.ч. ОТМ | | | | | | 86,83 | | 1 281,61 | 2,1 |
| | 4 М | | | | | | 7 199,21 | | 106 260,34 | 1,67 |
| | 3Т | чел.-ч | | 52,68 | | 777,5568 | | | | |
| | 3ТМ | чел.-ч | | 0,65 | | 9,594 | | | | |
| | Итого по расценке | | | | | | 12 870,91 | | 189 974,63 | |
| | ФОТ | | | | | | | | 80 522,44 | |
| | НР Содержание и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург) | % | 105 | | | 105 | | | 84 548,56 | |
| | СП Содержание и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург) | % | 15 | | | 15 | | | 12 078,37 | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | |
| 286 601,56 | | | | | | | | | | |
| 7 | 01-01-01-009 Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: дров. Погрузка | 1т | | | | 0,36 | 237,10 | | 50,90 | 1,67 |
| (Содержание и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург)) | | | | | | | | | | |
| 9 | 01-01-01-043 Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3. Погрузка | 1т | | | | 43,2 | 51,39 | | 2 220,00 | |
| (Содержание и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург)) | | | | | | | | | | |
| 5 | 03-21-01-035 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера; расстойание перевозки, км: до 35 км; класс груза 1 | 1т | | | | 43,56 | 309,54 | | 13 484,00 | |
| (Содержание и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург)) | | | | | | | | | | |
| 6 | КА Утилизация отходов (Содержание и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург)) Объем=18+0,49 | м3 | | | | 18,49 | 510,00 | | 9 430,00 | |
| Итого по смете: | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| Оплата труда рабочих | | | | | | | | | | |
| Эксплуатация машин | | | | | | | | | | |
| в том числе оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | |
| 226 561,39 | | | | | | | | | | |
| 83 786,52 | | | | | | | | | | |
| 10 568,25 | | | | | | | | | | |
| 2 677,47 | | | | | | | | | | |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------|----|-------------------|
| Материалы | | | | | | | | 132 206,62 | | 203 946 |
| Строительные работы | | | | | | | | 330 318,18 | | 622 025 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| оплата труда | | | | | | | | 83 786,52 | | 175 951 |
| эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | 10 568,25 | | 24 239 |
| в том числе оплата труда машинистов (ОТМ) | | | | | | | | 2 677,47 | | 5 622 |
| материалы | | | | | | | | 132 206,62 | | 203 946 |
| накладные расходы | | | | | | | | 90 787,19 | | 190 652 |
| сметная прибыль | | | | | | | | 12 969,60 | | 27 237 |
| Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | 86 463,99 | | 181 573 |
| Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | 90 787,19 | | 190 652 |
| Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | 12 969,60 | | 27 237 |
| НДС 20% | | | | | | | | 66 063,64 | | 124 405,00 |
| ВСЕГО по смете | | | | | | | | 396 381,82 | | 746 430,00 |

Составил:

Вор. Омель

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Местная администрация

ВМО СТВ МО №54

Руководитель отдела

Благоустройства и

Муниципального хозяйства

Д.С. Петров

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" ____ " _____ 2022 года

" ____ " _____ 2

Наименование редакции сметных нормативов

«Территориальные сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств. ТСЭМ 81-01-2001. г. Санкт-Петербург»
Изменения в территориальные сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств»

Наименование программного продукта

"ГРiND-Смета 2021"

(наименование стройки)

"Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий (газонов искусственного происхождения) расположенных на внутриквартальных территориях, не относящихся к территориим зеленых насаждений в соответствии с законом С: Петербурга"

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

РЕМОНТ ГАЗОНОВ (ЗОН)

(наименование конструктивного решения)

Составлен _____ базисно-индексным _____ методом

Основание _____

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен _____

Сметная стоимость _____ 846,59 (478,56) тыс.руб.

в том числе:


| | | | |
|--------------------|--------|----------|----------|
| строительных работ | 675,11 | (381,62) | тыс.руб. |
| монтажных работ | 0,00 | (0) | тыс.руб. |
| оборудования | 0,00 | (0) | тыс.руб. |
| прочих затрат | 0,00 | (0) | тыс.руб. |

| | | | |
|--|--------|---------|----------|
| Средства на оплату труда рабочих | 172,82 | (82,02) | тыс.руб. |
| Нормативные затраты труда рабочих | 807,00 | чел.ч. | |
| Нормативные затраты труда машинистов | 20,99 | чел.ч. | |
| Расчетный измеритель конструктивного решения | | | |

| п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. | | | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|----------------------------|---|-----------------------------|-------------------|------------|--------------|------------------------------|--|--------------|-----------------|---------|--|
| | | | | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| п.1. Ремонт газонов | | | | | | | | | | | |
| ТЕРР01-01-014-05 | Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшем | 1000 м3 грунта | | | | 0,0758 | | | | | |
| | Вместимость: 0,25 м3, группа грунтов 2 | | | | | | | | | | |
| | Объем=75,8 / 1000 | | | | | | | | | | |
| | 1 ОТ | | | | | 298,79 | | | 22,65 | 27,48 | 622 |
| | 2 ЭМ | | | | | 6 363,95 | | | 482,39 | 13,06 | 6 300 |
| | 3 в т.ч. ОТМ | | | | | 1 220,72 | | | 92,53 | 27,48 | 2 543 |
| | 4 М | | | | | 6,16 | | | 0,47 | 7,32 | 3 |
| | ЭТ | | чел.-ч | | 31,32 | | | | | | |
| | ЭТМ | | чел.-ч | | 90,09 | | | | | | |
| | Итого по расценке | | | | | 6 668,90 | | | 505,51 | | 3 165 |
| | ФОТ | | | | | | | | 115,18 | | 2 912 |
| | Приказ Минстроя России № НР Земляные работы, выполняемые 812/пр от 21.12.2020 Прил. механизированным способом | | % | | 92 | | | | 105,97 | | |
| | п.1.1 | | | | | | | | | | |
| | Приказ Минстроя России № СГ Земляные работы, выполняемые 774/пр от 11.12.2020 Прил. механизированным способом | | % | | 46 | | | | 52,98 | | 1 456 |
| | п.1.1 | | | | | | | | | | |
| | Всего по позиции | | | | | | | | 664,46 | | 11 293 |
| ТЕРР2.01-05-04-016 | Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных | 10 м3 | | | | 0,8 | | | | | |
| | Объем=8 / 10 | | | | | | | | | | |
| | 1 ОТ | | | | | 562,54 | | | 450,03 | 2,1 | 945 |
| | 2 ЭМ | | | | | 2 253,80 | | | 1 803,04 | 2,42 | 4 363 |
| | 3 в т.ч. ОТМ | | | | | 775,48 | | | 620,38 | 2,1 | 1 303 |
| | ЭТ | | чел.-ч | | 5,52 | | | | | | |
| | ЭТМ | | чел.-ч | | 5,36 | | | | | | |
| | Итого по расценке | | | | | 2 816,34 | | | 2 253,07 | | 2 248 |
| | ФОТ | | | | | | | | 1 070,41 | | 2 360 |
| | НР Содержание и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург) | | % | | 105 | | | | 1 123,93 | | |
| | СГ Содержание и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург) | | % | | 15 | | | | 160,56 | | 337 |
| | Всего по позиции | | | | | | | | 3 537,56 | | 8 005 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|--------------------|---|--------|-------|---|----------|-----------|--------|-------------------|------|
| 3 | ТЕРЭ2.01-04-06-009 | Ремонт газона вручную с добавлением растительной земли 15 см, с засевом Объем=1519 / 100 | 100 м2 | | | 15,19 | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 5 368,62 | | 81 549,34 | 2,1 |
| | | 2 ЭМ | | | | | 303,08 | | 4 603,79 | 2,31 |
| | | 3 в т.ч. ОТМ | | | | | 86,83 | | 1 318,95 | 2,1 |
| | | 4 М | | | | | 7 199,21 | | 109 356,00 | 1,67 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 52,68 | | 800,2092 | | | | |
| | | ЗТМ | чел.-ч | 0,65 | | 9,8735 | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 12 870,91 | | 195 509,13 | |
| | | ФОТ | | | | | | | 82 868,29 | |
| | | НР Содержание и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург) | % | 105 | | 105 | | | 87 011,70 | |
| | | СП Содержание и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург) | % | 15 | | 15 | | | 12 430,24 | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 294 951,07 | |
| 4 | 01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3. Погрузка | 1т | | | 19,2 | | 51,39 | 987,00 | |
| | | (Содержание и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург)) | | | | | | | | |
| 5 | 03-21-01-035 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера; расстояние перевозки, км: до 35 км; класс груза 1 | 1т | | | 125,25 | | 309,54 | 38 770,00 | |
| | | (Содержание и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург)) | | | | | | | | |
| | | Объем=75,75+8 | | | | | | | | |
| 6 | КА | Утилизация отходов | м3 | | | 83,75 | | 510,00 | 42 713,00 | |
| | | (Содержание и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург)) | | | | | | | | |
| | | Объем=75,75+8 | | | | | | | | |
| | | Итого по смете: | | | | | | | 280 737,71 | |
| | | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | |
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | Оплата труда рабочих | | | | | | | 82 022,02 | |
| | | Эксплуатация машин | | | | | | | 6 889,22 | |
| | | в том числе оплата труда машинистов (ОТМ) | | | | | | | 2 031,86 | |
| | | Материалы | | | | | | | 191 826,47 | |
| | | Строительные работы | | | | | | | 381 623,09 | |
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | оплата труда | | | | | | | 82 022,02 | |
| | | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | 6 889,22 | |
| | | в том числе оплата труда машинистов (ОТМ) | | | | | | | 2 031,86 | |
| | | материалы | | | | | | | 191 826,47 | |
| | | накладные расходы | | | | | | | 88 241,60 | |
| | | сметная прибыль | | | | | | | 12 643,78 | |
| | | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | 84 053,88 | |
| | | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | 88 241,60 | |
| | | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | 12 643,78 | |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------|----|-------------------|
| | Прогноз индексов дефляторов и индексов цен 4,5% | | | | | | | 17 173,04 | | 30 380 |
| | Итого с непредвиденными | | | | | | | 398 796,13 | | 705 491 |
| | НДС 20% | | | | | | | 79 759,23 | | 141 098,20 |
| | ВСЕГО по смете | | | | | | | 478 555,36 | | 846 589,20 |

Составил:  [должность, подпись (инициалы, фамилия)] **МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ**
ВМО СНБ МО № 54

Проверил:  [должность, подпись (инициалы, фамилия)]
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА
БЛАГОУСТРОЙСТВА И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
Д.С. ПЕТРОВ

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " _____ 2022 года

" _____ " _____

Наименование редакции сметных нормативов

«Территориальные сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств. ТСЭМ 81-01-2001. г. Санкт-Петербург»
Изменения в территориальные сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств»

Наименование программного продукта

"ГРАНД-Смета 2021"

(наименование стройки)

"Размещение ограждений газонных на внутриквартальных территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга"

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

ГАЗОННЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ (ЗОП)

(наименование конструктивного решения)

Составлен _____ базисно-индексным _____ методом

Основание _____

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен _____

Сметная стоимость _____ 431,34 (255,84) тыс.руб.

в том числе:

| | | | |
|--------------------|--------|----------|----------|
| строительных работ | 343,97 | (204,02) | тыс.руб. |
| монтажных работ | 0,00 | (0) | тыс.руб. |
| оборудования | 0,00 | (0) | тыс.руб. |
| прочих затрат | 0,00 | (0) | тыс.руб. |

| | | | |
|--|--------|---------|------|
| Средства на оплату труда рабочих | 34,37 | (16,37) | тыс. |
| Нормативные затраты труда рабочих | 158,98 | | чел. |
| Нормативные затраты труда машинистов | 14,36 | | чел. |
| Расчетный измеритель конструктивного решения | | | |

| 1 | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. | | | | Индекс | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|---------------------------|--|-----------------------------|-------------------|------------|--------------|------------------------------|--|--------------|-------|---------|--------|--|
| | | | | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего | 11 | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 1.1. Новый раздел | | | | | | | | | | | | |
| ТЕРэ2.01-03-02-001 | | | | | | | | | | | | |
| | Установка металлических конструкций вертикальных цветников простой прямоугольной формы и металлических газонных ограждений | | т | | | 1,217317 | | | | | | |
| | Объем=230*(8,68/1,64/1000) | | | | | | | | | | | |
| | 1 ОТ | | | | | 13 443,96 | | 16 365,56 | 2,1 | 34 368 | | |
| | 2 ЭМ | | | | | 2 385,75 | | 2 904,21 | 3,3 | 9 584 | | |
| | 3 в т.ч. ОТМ | | | | | 1 576,36 | | 1 918,93 | 2,1 | 4 030 | | |
| | 4 М | | | | | 8 814,30 | | 10 729,80 | 1,57 | 16 846 | | |
| | 201-9002 Конструкции стальные | | т | 0 | 0 | | | | | | | |
| | ЗТ | | чел.-ч | 130,6 | 2 | 158,981600 | | | | | | |
| | ЗТМ | | чел.-ч | 11,8 | | 14,3643406 | | | | | | |
| | Итого по расценке | | | | | 24 644,01 | | 29 999,57 | | 38 398 | | |
| | ФОТ | | | | | | | 18 284,49 | | 40 318 | | |
| | НР Содержание и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург) | | % | 105 | 105 | | | 19 198,71 | | 5 760 | | |
| | СП Содержание и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург) | | % | 15 | 15 | | | 2 742,67 | | | | |
| | Всего по позиции | | | | | 51 940,95 | | 51 940,95 | | 106 876 | | |
| | ТСЦ-201-9002-020П | | т | 1,22 | | 181 211,20 | | 140 814,01 | 1,57 | 221 078 | | |
| | (Содержание и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург)) | | | | | | | | | | | |
| | КА | | шт. | 144 | | 70,00 | | 10 080,00 | 1,57 | 15 826 | | |
| | (Содержание и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург)) | | | | | | | | | | | |
| | 01-01-01-017 | | т | 1,22 | | 156,87 | | 191,38 | | 191 | | |
| | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 3 до 6 т. Погрузка | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|--------------|--|----|---|---|------|--------|---|----|-------------|
| 6 | 03-02-02-035 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 3.5) бортовым автомобилем, грузоподъемностью 5 т; расстояние перевозки, км: до 35 км; класс груза 2 | 1т | | | 1,22 | 716,95 | | | 874,68 |
| 7 | 01-01-02-017 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлургических конструкций массой от 3 до 6 т. Разгрузка | 1т | | | 1,22 | 156,87 | | | 121,66 1,57 |
| (Содержание и ремонт объектов зеленых насаждений (Санкт-Петербург)) | | | | | | | | | | |
| Итого по смете: 182 081,30 | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты (справочно) 16 365,56 | | | | | | | | | | |
| в том числе: 3 970,27 | | | | | | | | | | |
| Оплата труда рабочих 1 918,93 | | | | | | | | | | |
| Эксплуатация машин 161 745,47 | | | | | | | | | | |
| в том числе оплата труда машинистов (ОТМ) 204 022,68 | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | | |
| Строительные работы | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| оплата труда 16 365,56 | | | | | | | | | | |
| эксплуатация машин и механизмов 3 970,27 | | | | | | | | | | |
| в том числе оплата труда машинистов (ОТМ) 1 918,93 | | | | | | | | | | |
| материалы 161 745,47 | | | | | | | | | | |
| накладные расходы 19 198,71 | | | | | | | | | | |
| сметная прибыль 2 742,67 | | | | | | | | | | |
| Итого ФОТ (справочно) 18 284,49 | | | | | | | | | | |
| Итого накладные расходы (справочно) 19 198,71 | | | | | | | | | | |
| Итого сметная прибыль (справочно) 2 742,67 | | | | | | | | | | |
| Прогноз индексов дефляторов и индексов цен 4,5% 9 181,02 | | | | | | | | | | |
| Итого с непредвиденными 213 203,70 | | | | | | | | | | |
| НДС 20% 42 640,74 | | | | | | | | | | |
| ВСЕГО по смете 255 844,44 | | | | | | | | | | |

Составил: Варшавский [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

МЕСТО АДМИНИСТРАЦИИ
 ВМО СБ № 54
 РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА
 АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВА

Д. С. ПЕТРОВ

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " _____ 2022 года

" _____ " _____

Наименование редакции сметных нормативов

«Территориальные сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств. ТСЭМ 81-01-2001. г. Санкт-Петербург
Изменения в территориальные сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств»

Наименование программного продукта

"ГРАНД-Смета 2021"

(наименование стройки)

"Ремонт объектов зеленых насаждений на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения части ремонта синтетического (полимерного) покрытия площадок"

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

РЕМОНТ РЕЗИНОВОГО ПОКРЫТИЯ (ЗНОП)

(наименование конструктивного решения)

Составлен _____ базисно-индексным _____ методом _____
Основание _____ техническое задание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен _____

| | | | |
|--------------------|----------------|-------------------|----------------|
| Сметная стоимость | <u>1419,31</u> | (169,62) тыс.руб. | |
| В том числе: | | | |
| строительных работ | 1131,82 | (135,26) тыс.руб. | 74,08 (2,7) ты |
| монтажных работ | 0,00 | (0) тыс.руб. | 262,03 че |
| оборудования | 0,00 | (0) тыс.руб. | 13,53 че |
| прочих затрат | 0,00 | (0) тыс.руб. | |

Средства на оплату труда рабочих
Нормативные затраты труда рабочих
Нормативные затраты труда машинистов
Расчетный измеритель конструктивного решения

| 2 п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | | | | | | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. | Индекс | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. | | | |
|---|-----------------|---|-------------------|------------|--------------|---------------------|------------|--------------|-------|----|--|---------|--|--------|-------|------|
| | | | | на единицу | коэффициенты | всего с учетом нтов | на единицу | коэффициенты | всего | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | |
| дел 1. Ремонт полимерного (резиново-каучукового)покрытия спортивной площадки (212м2) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ТЕР11-01-062-01 | Демонтаж резиново-каучукового покрытия | 100 м2 | 2,2 | | | | | | | пола | | | | | |
| Объем=220 / 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приказ от 04.09.2019 № Демонтаж (разборка) конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 519/лр табл.2 п.2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 ОТ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 ЭМ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 М | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ЗТ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по расценке | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.11 НР Покры | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Письмо №АП-5536/06 от СП Покры | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.11.04 Прил.1 п.11 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3. Погрузка | 1т | 5,61 | | | | | | | 51,39 | 288,00 | 2793,69 | 75967 | 288 | |
| (Благоустройство (ремонтно-строительные)) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 03-21-01-035 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера; расстояние перевозки, км: до 35 км; класс груза 1 | 1т | 5,61 | | | | | | | 309,54 | 1737,00 | 1737 | 1737 | | |
| (Благоустройство (ремонтно-строительные)) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | КА | Прием смешанных отходов (Покры) | м3 | 3,3 | | | | | | | 330,00 | 1089,00 | 1089 | 1089 | | |
| 5 | ТЕРр68-9-1 | Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала(отсев) | 1000 м2 | 0,22 | | | | | | | площади оснований | | 863,30 | 189,93 | 27,48 | 5219 |
| Объем=220 / 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 ОТ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 ЭМ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 919,85 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 082,37 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14,12 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 283 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|----------------------------|--------|------|----------|----------|------|----------|-------|
| | 3 в т.ч. ОТМ 4 М | | | | | | 884,24 | | 194,53 | 27,48 |
| | 408-9080 Щель | | МЗ | 66,5 | | 14,63 | 54,00 | | 11,88 | 17,22 |
| | ЗТ | | Чел.-ч | 87,29 | | 19,2038 | | | | |
| | ЗТМ | | Чел.-ч | 56 | | 12,32 | | | | |
| | Итого по расценке | | | | | | 5 837,15 | | 1 284,18 | |
| | ФОТ | | | | | | | | 384,46 | |
| | МДС81-33.2004 Прил. 5 п. 18 НР Благоустройство (ремонтно-строительные) | | % | 104 | | 104 | | | 399,84 | |
| | Письмо №АП-5536/06 Прил. 2 СП Благоустройство (ремонтно-строительные) | | % | 60 | | 60 | | | 230,68 | |
| | п.18 | | | | | | | | 1 914,70 | |
| | Всего по позиции | | | | | | | | | |
| 6 | ТССЦ-408-9270-001П | Отсев гранитный (с учетом доставки поставщиком) | МЗ | | | 14,63 | 790,50 | | 671,60 | 17,22 |
| | | (Автомобильные Дороги) | | | | | | | | |
| 7 | ТЕР27-04-016-04 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной | 1000 м2 поверхнос ти | | | 0,22 | | | | |
| | | Объем=220 / 1000 | | | | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | |
| | 1 ОТ | | Чел.-ч | 30,75 | 1,15 | 7,77975 | 298,58 | 1,15 | 75,54 | 27,48 |
| | 2 ЗМ | | Чел.-ч | 4,41 | 1,25 | 1,21275 | 71,44 | 1,25 | 141,56 | 12,59 |
| | 3 в т.ч. ОТМ | | | | | | 1,12 | | 19,65 | 27,48 |
| | 4 М | | | | | | | | 0,25 | 13,79 |
| | 101-0792 Полотно уплотненное для дорожного строительства «Дорнит-2» | | 10 м2 | 0 | | 0 | | | | |
| | Итого по расценке | | | | | | 814,45 | | 217,35 | |
| | ФОТ | | | | | | | | 95,19 | |
| | МДС81-33.2004 Прил. 4 п.21 НР Автомобильные Дороги | | % | 142 | | 142 | | | 135,17 | |
| | Письмо №АП-5536/06 от СП Автомобильные Дороги | | % | 95 | | 80,75 | | | 76,87 | |
| | 18.11.04 Прил. 1 п.21 | | | | | | | | 429,39 | |
| | Всего по позиции | | | | | | 160,00 | | 3 063,09 | 13,79 |
| 8 | КА | Сетка стеклотканевая размер5*5мм,140г/м2 | М2 | | | 264 | | | | |
| | | (Автомобильные Дороги) | | | | | | | | |
| | | Объем=220*1,2 | | | | | | | | |
| 9 | ТЕР11-01-052-01 | Устройство полимерных наливных полов из полиуретана: с толщиной покрытия 2 мм | 100 м2 пола | | | 2,2 | | | | |
| | | Объем=220 / 100 | | | | | | | | |
| | Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | |
| | 1 ОТ | | Чел.-ч | 566,53 | 1,15 | 1 433,32 | 566,53 | 1,15 | 1 433,32 | 27,48 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----------------------------------|---|---|--------|-------|------|------------------|-----------|------|------------------|-------------|----------------|
| 2 ЭМ | | | | | | | 32,49 | 1,25 | 89,35 | 13,42 | 1 199 |
| 4 М | | | | | | | 19 409,76 | | 42 701,47 | 7,06 | 301 472 |
| 3Т | | | чел.-ч | 54,79 | 1,15 | 138,6187 | | | | | |
| Итого по расценке | | | | | | 20 008,78 | | | 44 224,14 | | |
| ФОТ | | | | | | | | | 1 433,32 | | 39 388 |
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.11 НР Голы | | | | % | 123 | 0,9 | 110,7 | | 1 586,69 | | 43 603 |
| Письмо №АПГ-5536/06 от СП Голы | | | | % | 75 | 0,85 | 63,75 | | 913,74 | | 25 110 |
| 18.11.04 Прил.1 п.11 | | | | | | | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | 46 724,57 | | | 76 550,00 | 7,06 | 540 443 |

10 ТСП-101-7307
 Покрытие бесшовное пористое водонепроницаемое для детских игровых площадок 'Сендвич-Гумибо' цветное в один цвет, верхний слой из резиновой крошки толщиной 5 мм, нижний слой из каучуковой крошки толщиной 10 мм (Голы)

Итого по смете: 130 178,63 992 156

Итого прямые затраты (справочно) в том числе: 2 695,88 74 083

Оплата труда рабочих 1 370,46 19 031

Эксплуатация машин в том числе оплата труда машинистов (ОТМ) 214,18 5 886

Материалы 126 112,29 899 042

Строительные работы 135 261,04 1 131 823

в том числе: 2 695,88 74 083

оплата труда эксплуатации машин и механизмов 1 370,46 19 031

в том числе оплата труда машинистов (ОТМ) 214,18 5 886

материалы 126 112,29 899 042

накладные расходы сметная прибыль 3 225,48 88 638

Итого ФОТ (справочно) 1 856,93 51 029

Итого накладные расходы (справочно) 2 910,06 79 969

Итого сметная прибыль (справочно) 3 225,48 88 638

Прогноз индексов дефляторов и индексов цен 4,5%

Итого с непредвиденными НДС 20% 6 086,75 50 932

Итого с НДС 20% 141 347,79 1 182 755

ВСЕГО по смете 28 269,56 236 551,00

169 617,35 1 419 306,00

Составил: *Берущинский* [должность, подпись (инициалы, фамилия)]
 Проверил: *В. Прохорович* [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Муниципальный ХОЗЯЙСТВА
 Д.С. ПЕТРОВ