

_____ 2022 г.

_____ 20

"Перестройство объекта зеленых насаждений - "Сквер б/н северо-западнее д. 45, корп. 2, по ул. Крыленко" расположенного на территории зеле
насаждений общего пользования местного значения № 12-54-56 с размещением детской площадки"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

ПЕРЕУСТРОЙСТВО СКВЕРА КРЫЛЕНКО 45 (ЗНОП)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: техническое задание
Сметная стоимость строительных работ **7189,552 тыс. руб.**
Средства на оплату труда **683,863 тыс. руб.**
Сметная трудоемкость **2025,51 чел.час**
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.		Затраты тр. рабочих, чел. занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатационные машины	всего	оплаты труда		эксплуатационные машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Земляные работы									

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17-01-001-03 Разрешение Комитета по казу СПб от 29.12.16	Разбивка участка (100 м2) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналоговичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР47-01-001-03 10.2021 ОЗГ=28,173; ЗГМ=28,173; МАТ=6,223	18,57 1857 / 100	102,38 94,9		50512,43	49648,03		8,763	162,73
01-02-057-01 Разрешение Комитета по казу СПб от 29.12.16	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналоговичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-057-01 10.2021 ОЗГ=28,173; ЗГМ=28,173	0,16422 (782*0,42*0,05) / 100	1294,58 1294,58		5989,46	5989,46		135,7	22,28
01-01-014-04 Разрешение Комитета по казу СПб от 29.12.16	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналоговичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-014-04 10.2021 ОЗГ=28,173; ЭМ=13,261; ЗГМ=28,173; МАТ=7,755	0,312018 (782*0,42*0,95) / 1000	6534,1 269,78		28283,24	2371,48		25900,58 10554,73	28,2785 8,82
01-02-005-01 Разрешение Комитета по казу СПб от 29.12.16	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналоговичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-005-01 10.2021 ОЗГ=28,173; ЭМ=14,113; ЗГМ=28,173	7,82 782 / 100	386,57 150,14		59171,38	33078,65		26092,73 9845,23	14,4095 112,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	01-01-01-039	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной). Погрузка (1т)	25,73	62,1		1597,83			
6	03-21-01-035	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера; расстояние перевозки, км: до 35 км; класс груза 1(V=782*0,42*1,4 (1т)	459,82	309,54		142332,68			
7	КА	Утилизация отходов (м3)	328,44	270		88678,8			

Раздел 2. Разборка существующих бортовых камней(в местах сопряжений с внутриквартальными проездами)

8	ТЕРР68-14-2 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРР68-14-2 10.2021 ОЭП=28.173; ЭМ=12.004; ЗЛМ=28.173	0,15 15 / 100	1068,67 534,72	533,95 75,26	3221,13	2259,7	961,43 318,04	52,63
9	01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3. Погрузка(V=15*0,3*0,15*1,6*40%) (1т)	0,43	51,39	51,39	22,1		22,1	
10	03-21-01-035	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера; расстояние перевозки, км: до 35 км; класс груза 1(V=15*0,3*0,15*1,6*40%) (1т)	0,43	309,54		133,1			
11	КА	Утилизация отходов(V=15*0,3*0,15*40%) (м3)	0,27	270		72,9			

Раздел 3. Устройство занижений бортового камня на сопряжениях с внутриквартальными проездами

12	ТЕРР68-9-1 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р	Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала(под БР150*300*1000) (1000 м2 площади оснований) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРР68-9-1 10.2021 ОЭП=28.173; ЭМ=14.323; ЗЛМ=28.173; МАТ=17.218	0,01073 10,73 / 1000	5837,15 863,3	4919,85 884,24	1027,06	260,97	756,11 267,30	87,29
----	---	---	-------------------------	------------------	-------------------	---------	--------	------------------	-------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
21	КА	Утилизация строительного мусора (м3)	0,421	270		113,67				
Раздел 5. Устройство бортового камня БР100*20*8 на бетонном основании (544 м.п.)										
22	ТЕР27-04-001-01	Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка(V=544*(0,15+0,08+0,15)*0,07) (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-001-01 10.2021 ОЗГ=28,173; ЭМ=11,587; ЗТМ=28,173; МАТ=17,218	0,145 14,5 / 100	2514,62 177,17	2326,65 259,9	4659,75	723,75	3909,04 1061,71	18,078
23	408-9040-004П		Песок для строительных работ природный (м3)	15,9	758,29		12056,81			
24	ТЕР27-04-001-04	Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня(V=544*(0,15+0,08+0,15)*0,1) (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-001-04 10.2021 ОЗГ=28,173; ЭМ=11,334; ЗТМ=28,173; МАТ=17,218	0,207 20,7 / 100	4043,55 275,13	3753,3 407,88	10464,13	1604,48	8805,76 2378,65	27,8185
25	ТСЦ-408-0007		Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм (м3)	26	1427,97		37127,22			

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27-02-010-02 дрожение Комплета по казу СПб от 29.12.16 7-р	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (коэф. 0,86, пункт 3.8 прил. табл. 27.2) (100 м бортового камня) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п. 586 При применении смежных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч. ; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-02-010-02 10.2021 ОЗП=28,173; ЭМ=11,671; ЗПМ=28,173; МАТ=9,012		5,44 544 / 100	3794,61 904,67	101,16 13,43	281794,36	138650,81	6422,83 2057,53	87,492	475,96
8023	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.)		544	147,14		80044,16				
: Устройство песчано-гравийных покрытий(набивного)пешеходных дорожек (428,5 м2)										
27-04-016-04 оряжение Комплета по казу СПб от 29.12.16 7-р	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном попотне: сплошной (1000 м2 поверхности) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п. 586 При применении смежных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч. ; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-016-04 10.2021 ОЗП=28,173; ЭМ=12,763; ЗПМ=28,173; МАТ=13,33		0,4285 428,5 / 1000	987,92 343,37	643,44 89,3	7670,49	4145,17	3518,92 1078,04	35,3625	15,15
1-101-0792-102П	Геотекстиль иглопробивной, плотностью 200 г/м2 (м2)		471,4	25,49		12015,99				
27-04-001-01 оряжение Комплета по казу СПб от 29.12.16 7-р	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п. 586 При применении смежных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч. ; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-001-01 10.2021 ОЗП=28,173; ЭМ=11,587; ЗПМ=28,173; МАТ=17,218		0,55575 (428,5*0,15-(0,02*435)) / 100	2514,62 177,17	2326,65 259,9	17859,71	2773,96	14982,41 4069,29	18,078	10,05
1-408-9040-004П	Песок для строительных работ природный (м3)		61,16 55,67,1	758,29		46377,02				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	ТЕР27-04-001-04 Распоряжение Комитета по всвязкажу СПб от 29.12.16 №257-р	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований, из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЭПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-001-04 10.2021 ОЗП=28,173; ЭМ=11,334; ЭПМ=28,173; МАТ=17,218	0,60795 (428,5*0,15*(0,008*436)) / 100	4043,55 275,13	3753,3 407,88	30732,7	4712,3	25862,13 6985,99	27,8185
33	ТСЦ-408-0007	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20 40 мм (м3)	76,608 60,8*1,26	1427,97	109393,93				
34	ТЕР27-04-003-01 Распоряжение Комитета по всвязкажу СПб от 29.12.16 №297-р	Устройство оснований и покрытий из песчано- гравийных или щебёночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 12 см (1000 м2 основания или покрытия) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЭПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-003-01 10.2021 ОЗП=28,173; ЭМ=14,118; ЭПМ=28,173; МАТ=17,218	0,4285 428,5 / 1000	3269,2 544,35	2702,16 481,33	23085,72	6571,49	16346,9 5810,62	53,107
35	ТСЦ-408-9270-001П	Отсев гранитный (с учетом доставки поставщиком) (м3)	56,562 428,5*0,12*1,1	790,5	44712,26				
Раздел 7. Устройство мощение пандусов для МГН(31,5м2 5шт.)									
36	ТЕР27-04-016-04 Распоряжение Комитета по всвязкажу СПб от 29.12.16 №257-р	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной (1000 м2 поверхности) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЭПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-016-04 10.2021 ОЗП=28,173; ЭМ=12,763; ЭПМ=28,173; МАТ=13,33	0,0315 31,5 / 1000	987,92 343,37	643,44 89,3	563,87	304,72	258,68 79,25	35,3625

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-101-0792-102П	Геотекстиль иглопробивной, плотностью 200 г/м2 (м2)	34,7	25,49	884,5					
27-04-001-01 Иржецкие Кошпелта по казу СГБ от 29.12.16 -р	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструкций элементов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-001-01 10.2021 ОЗГ=28,173; ЗМ=11,587; ЗПМ=28,173; МАТ=17,218	0,03685 (31,5*0,15-(0,02*52)) / 100	2514,62 177,17	2326,65 259,9	1184,22	183,93	993,44 269,82	18,078	0,67
-408-9040-004П	Песок для строительных работ природный (м3)	4,0535 3,689*1,1	758,29	3073,73					
27-04-001-04 оряжение Кошпелта по казу СГБ от 29.12.16 -р	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструкций элементов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-001-04 10.2021 ОЗГ=28,173; ЗМ=11,334; ЗПМ=28,173; МАТ=17,218	0,04309 (31,5*0,15-(0,008*52)) / 100	4043,55 275,13	3753,3 407,88	2178,26	334	1833,04 495,15	27,8185	1,2
Ц-408-0007	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20 (м3)	5,418 4,3*1,26	1427,97	7736,74					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	ТЕР27-04-001-01 Распоряжение Комитета по заказу СПб от 29.12.16 №257-р	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (язЦПС) (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-001-01 10.2021 ОЗГ=28,173; ЭМ=11,587; ЗПМ=28,173; МАТ=17,218	0,0189 (31,5*0,06) / 100	2514,62 177,17	2326,65 259,9	607,37	94,34	509,52 138,39	18,078
43	ТСЦ-407-0027	Смесь пескоцементная с содержанием цемента до 67 % (М3)	2,079 1,89*1,1	4236,95		8808,62			
44	ТЕР27-07-005-02 Распоряжение Комитета по заказу СПб от 29.12.16 №257-р	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. (10 м2) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-07-005-02 10.2021 ОЗГ=28,173; ЭМ=11,946; ЗПМ=28,173; МАТ=9,06	3,15 31,5 / 10	184,08 162,02	17,03 0,95	15162,97	14378,77	640,65 84,31	13,57
45	403-9137-005П	Плитки тротуарные, размер 115х115х60 мм 'Классика', красные (М2)	27,5625 31,5*87,5% от 1	644,47		17763,2			
46	403-9137-005П	Плитки тротуарные, размер 115х115х60 мм 'Классика', желтые (М2)	3,9375 31,5*12,5% от 1	644,47		2537,6			
47	ТСЦ-407-0027	Смесь пескоцементная с содержанием цемента до 67 %(для заполнения швов) (М3)	0,16	4218,26		674,92			

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<p>27-07-005-05</p> <p>оружение Комплета по казу СГБ от 29.12.16 7-р</p>	<p>Резка тротуарной плитки толщиной 70 мм: угловой шлифовальной машинкой (1 м реза)</p> <p>(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к расч.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-07-005-05 10.2021 ОЗГ=28,173; ЭМ=13,133; ЗПМ=28,173; МАТ=11,232</p>	28,4	19,45 7,98	0,38	10063,16	6385,7	139,87	0,6785	19,27	
<p>27-07-005-06</p> <p>оружение Комплета по казу СГБ от 29.12.16 7-р</p>	<p>Добавлять (уменьшать) на каждые 10 мм: к расценке 27-07-005-04 (1 м реза)</p> <p>(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к расч.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-07-005-06 10.2021 ОЗГ=28,173; ЭМ=12,293; ЗПМ=28,173; МАТ=11,214</p>	-28,4	4,14 0,31	1,45 0,3	-1512,65	-248,44	-506,23 -240,03	0,023	-0,65	
<p>г. Устройство полимерного (резиново-каучукового) покрытия (198,5м2)</p>										
<p>27-04-016-04</p> <p>оружение Комплета по казу СГБ от 29.12.16 7-р</p>	<p>Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной (1000 м2 поверхности)</p> <p>(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к расч.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-016-04 10.2021 ОЗГ=28,173; ЭМ=12,763; ЗПМ=28,173; МАТ=13,33</p>	0,1985 198,5 / 1000	987,92 343,37	643,44 89,3	3553,31	1920,23	1630,12 499,40	35,3625	7,02	
<p>Г-101-0792-102П</p>	<p>Геотекстиль иглопробивной, плотностью 200 г/м2 (м2)</p>	218,4	25,49		5567,02					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	ТЕР27-04-001-01 Распоряжение Комитета по заказу СПб от 29.12.16 №257-р	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-001-01 10.2021 ОЗГ=28,173; ЭМ=11,587; ЗПМ=28,173; МАТ=17,218	0,3856 (198,5*0,2*(0,02*57)) / 100	2514,62 177,17	2326,65 259,9	12391,73	1924,68	10395,35 2823,43	18,078
53	ТСЦ-408-9040-004П	Песок для строительных работ природный (м3)	42,416 38,56*1,1	758,29	32163,63				
54	ТЕР27-04-001-04 Распоряжение Комитета по заказу СПб от 29.12.16 №257-р	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-001-04 10.2021 ОЗГ=28,173; ЭМ=11,334; ЗПМ=28,173; МАТ=17,218	0,29319 (198,5*0,15*(0,008*57)) / 100	4043,55 275,13	3753,3 407,88	14821,15	2272,55	12472,27 3369,06	27,8185
55	ТСЦ-408-0007	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20- 40 мм (м3)	36,9	1427,97	52692,09				
56	ТЕР27-04-001-01 Распоряжение Комитета по заказу СПб от 29.12.16 №257-р	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (прим.отсев) (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-001-01 10.2021 ОЗГ=28,173; ЭМ=11,587; ЗПМ=28,173; МАТ=17,218	0,09925 (198,5*0,05) / 100	2514,62 177,17	2326,65 259,9	3189,52	495,39	2675,67 726,72	18,078

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ц-408-9270-001П	Отсев гранитный (с учетом доставки поставщиком)		10,89 9,9*1,1	790,5		8608,55				
27-04-016-04 7-Р	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной (1000 М2 поверхности) (Триказ от 04.08.2020 № 421/пр п. 586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-016-04 10.2021 ОЗГ=28,173; ЗМ=12,763; ЗПМ=28,173; МАТ=13,33		0,1985 198,5 / 1000	987,92 343,37	643,44 89,3	3553,31	1920,23	1630,12 499,40	35,3625	7,02
11-01-021-03 7-Р	Устройство покрытий полимерцементных: двухслойных наливных толщиной 12 мм (100 М2 покрытия) (Триказ от 04.08.2020 № 421/пр п. 586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-021-03 10.2021 ОЗГ=28,173; ЗМ=21,525; ЗПМ=28,173; МАТ=4,899		1,985 198,5 / 100	8887,08 1554,57	893,51 472,29	187730,22	86936,85	38177,22 26411,93	143,543	284,93
1-101-7307П	Покрытие бесшовное пористое водопроницаемое для детских игровых площадок 'Сендвич-Гумибо' цветное в один цвет, верхний слой из каучуковой крошки толщиной 5 мм, нижний слой из резиновой крошки толщиной 10 мм (М2)		198,5	2456,72		487658,92				
2. Устройство газонов(1435М2)										

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
62	ТЕР47-01-046-04 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную (100 м2) (Приказ от 04.08.2020 № 42/лр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новых строительных, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР47-01-046-04 10.2021 ОЗГ=28,173; ЗПМ=28,173; МАТ=7,094	14,35 1435 / 100	2021,66 446,66	14,35 1435 / 100	308,31 46,41	92667,62	28797,45	58533,28 18763,76	6,8885	46
63	ТЕР47-01-046-06 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную (100 м2) (Приказ от 04.08.2020 № 42/лр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новых строительных, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР47-01-046-06 10.2021 ОЗГ=28,173; ЭМ=13,23; ЗПМ=28,173; МАТ=17,218	14,35 1435 / 100	401,14 71,23	14,35 1435 / 100	308,31 46,41	92667,62	28797,45	58533,28 18763,76	6,8885	46
64	ТСЦ-414-0137	Семена газонных трав (смесь) (кг)	28,7	292,64	28,7	8398,77					

Раздел 10. Установка оборудования

65	МЦ	Игровой комплекс Дельта, 10810051 с доставкой и установкой (шт) МАТ=1059300,00/1,2	1	882750 1059300,00/1,2	1	882750					
66	МЦ	Домик Тропинка сказок, 114111 с доставкой и установкой (шт) МАТ=1135494 /1,2	1	946245 1135494 /1,2	1	946245					
67	МЦ	Качели Марина Двойные с подвесами Комфорт и Маугли, 101331с доставкой и установкой (шт) МАТ=190080/1,2	1	158400 190080/1,2	1	158400					
68	МЦ	Игровой элемент Овечка, 110191 с доставкой и установкой (шт) МАТ=95040 /1,2	1	79200 95040 /1,2	1	79200					

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Качалка на пружине Ослик, 103411 с доставкой и установкой (шт) МАТ=91080 /1,2		1	75900 91080 /1,2		75900				
Качалка-балансир Медлана, 102031 с доставкой и установкой (шт) МАТ=85140 /1,2		1	70950 85140 /1,2		70950				
Информационный стенд Манифест, 308021 с доставкой и установкой (шт) МАТ=59202 /1,2		1	49335 59202 /1,2		49335				
Диван Орбита, 301514 с доставкой и установкой (шт) МАТ=48510 /1,2		3	40425 48510 /1,2		121275				
Урна Лилия, 302114 с доставкой и установкой (шт) МАТ=13068 /1,2		3	10890 13068 /1,2		32670				
Мые затраты по смете в текущих ценах									
е расходы					4871377,08	585268,74	263653,84	98593,93	2025,51
трибыль					681603,04				
Смете:					438313,53				
ние. Защитные лесонасаждения					3336726,71				921,68
е работы, выполняемые ручным способом					12823,44				22,28
е работы, выполняемые механизированным способом					388145,19				121,5
ройство (ремонтно-строительные)					227174,24				17,14
ильные дороги					1001761,51				596,61
во покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее					172392,65				61,37
					852269,91				284,93
					5991293,65				2025,51
испе:									
напы					4022454,5				
ны и механизмы					263653,84				
					683862,67				
дние расходы					681603,04				
ая прибыль					438313,53				
% от 5991293,65					1198258,73				
по смете					7189552,38				2025,51


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)


Местная администрация
ВМО СПБ МО № 54
Управление по развитию
Благоустройства и
Муниципального хозяйства
Д.С. ПЕТРОВ

